

PLANTA BAIXA - SANITÁRIO PNE E VESTIÁRIO FEMININO

ESC. 1/20



SANITÁRIO PNE FEMININO - VISTA 1

ESC. 1/20



SANITÁRIO PNE FEMININO VESTIÁRIO FEMININO - VISTA 2

ESC. 1/20



SANITÁRIO PNE FEMININO - VISTA 3

ESC. 1/20



VESTIÁRIO FEMININO E SANITÁRIO PNE FEMININO - VISTA 8

ESC. 1/20



VESTIÁRIO FEMININO - VISTA 5

ESC. 1/20



VESTIÁRIO FEMININO - VISTA 6

ESC. 1/20



VESTIÁRIO FEMININO - VISTA 7

ESC. 1/20

LEGENDA PARA DETALHAMENTOS

01 - PISO CERÂMICO ELIANE TRANS GR P/ME COLEÇÃO SUPERBÁSICO, PEI 4 30X30cm COR CINZA OU EQUIVALENTES TÉCNICOS.
02 - CERÂMICA ESMALTADA, 20x20cm, COR BRANCA, ASSENTE COM JUNTA A PRUMO. NOS SANITÁRIOS ATÉ h=2,70m
REFERÊNCIA COMERCIAL: CERÂMICA PORTINARI WHITE BASIC LUX OU EQUIVALENTES TÉCNICOS.
03 - RODAPÉ EM GRANITO, COR CINZA CORUMBÁ, H= 10cm.
04 - MICTÓRIO COM SIFÃO CROMADO INTEGRADO NA COR BRANCA. REFERÊNCIA COMERCIAL: DECA , COM VÁLVULA AUTOMÁTICA DECAMATIC E INSTALADO COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO OU EQUIVALENTES TÉCNICOS.
05 - DIVISÓRIAS E PORTAS EM LAMINADO ESTRUTURAL TS. REFERÊNCIA COMERCIAL NEOCOM - ALCOPLAC, COR PLATINA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
06 - ESPELHO CRISTAL, e=6mm E MOLDURA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ACETINADO PERFIL AF15.
07 - CUBA DE LOUÇA EMBUTIDA OVAL COR BRANCA. REFERÊNCIA COMERCIAL: DECA L59. COM SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL CROMADOS DECA OU EQUIVALENTES TÉCNICOS.
08 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO DE 400 METROS, EM METAL ESMALTADO, NA COR BRANCA, COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE.
09 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, COM DUAS DOBRAS, EM METAL ESMALTADO, NA COR BRANCA, COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE.
10 - DISPENSER COM RESERVATÓRIO PARA SABONETE LÍQUIDO 900ml. EM PLÁSTICO COR BRANCA. REFERENCIA COMERCIAL : IDEAL SISTEMAS DE HIGIENE, LINHA BRANCA, 21.0014. OU EQUIVALENTES TÉCNICOS.
11 - DUCHA HIGIÊNICA. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO ACTIVA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, MARCA DECA REF. 1984C50 CR ACT, OU EQUIVALENTES TÉCNICOS.
12 - FORRO DE EM PLACAS DE GESSO REMOVÍVEIS, DIMENSÕES: 0.625M x 0.625m.
13 - BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA VOGUE PLUS, CÓD. CP 525, COR BRANCO GELO, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTES TÉCNICOS.
14 - TORNEIRA DE PRESSÃO REFERÊNCIA COMERCIAL: DECAMATIC. DECA OU EQUIVALENTES TÉCNICOS.
15 - ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA. REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA PRATA REF.1509 C50 034, MARCA DECA OU EQUIVALENTES TÉCNICOS.
16 - TORNEIRA DE PAREDE CROMADA PARA USO GERAL. REFERÊNCIA COMERCIAL: CÓD. 1152C39 DA LINHA STANDARD DA MARCA DECA OU EQUIVALENTES TÉCNICOS.
17 - BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, FIXADA NA PAREDE ATRAVÉS DE SUPORTE TUBULAR CHUMBADO NA PAREDE E CANTONEIRA EM UM DOS LADOS.
18 - PORTA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COM FECHO LIVRE/OCUPADO.
19 - SOLEIRA EM GRANITO COR CINZA CORUMBÁ.
20 - LAVATÓRIO PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA. REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA CONFORTO, DECA, L510 (LAVATÓRIO) + C510 (COLUNA), COR BRANCO GELO OU EQUIVALENTES TÉCNICOS
21 - BACIA SANITÁRIA SIFONADA CONVENCIONAL, COR BRANCA. REFERÊNCIA COMERCIAL: P51 LINHA CONFORTO DECA COM ASSENTO PLÁSTICO DA MESMA LINHA E COR OU EQUIVALENTES TÉCNICOS.
22 - ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO BENEFIT, MARCA DOCOL OU EQUIVALENTES TÉCNICOS.
23 - BARRA DE APOIO RETA, CONFORME NBR 9050-2004, DT. EM TUBO LISO DE AÇO INOX, RECURVADO NOS CANTOS, CHUMBADA NA PAREDE COM ARREMATE DE ACABAMENTO.
24 - BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO SUSPENSO, CONFORME NBR 9050-2004, Ø1'1/4" EM TUBO LISO DE AÇO INOX, RECURVADO NOS CANTOS, CHUMBADA NA PAREDE COM ARREMATE DE ACABAMENTO.
25 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE SANITÁRIOS ESPECIAIS COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM PRESSÃO MANUAL. REFERÊNCIA COMERCIAL: DOCOL, MODELO PRESSMATIC BENEFIT ACABAMENTO CROMADO.
26 - CAMPAINHA SEM FIO. REFERÊNCIA COMERCIAL: FORCELINE MODELO 7502 OU EQUIVALENTES TÉCNICOS.
27 - BALCÃO COM ACABAMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHA FIXADO NA SOBRE A PAREDE.
28 - DUCHA PARA BANHO. REFERÊNCIA COMERCIAL DUCHA DECA MODELO SPOT, REF. 1973C CT OU EQUIVALENTES TÉCNICOS.
29 - MEIA SABONETEIRA EM LOUÇA NA COR BRANCA. REFERÊNCIA COMERCIAL: DECA, REF. A 380 NA COR BRANCO GELO, OU EQUIVALENTES TÉCNICOS.
30 - CABIDE METÁLICO TIPO GANCHO CROMADO . REFERÊNCIA COMERCIAL; LINHA STANDARD DE MARCA JACKWALL OU EQUIVALENTES TÉCNICOS.
31- ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSÃO DECA DA LINHA PRATA REF. 1509 C50 034 OU EQUIVALENTES TÉCNICOS.
32- ACABAMENTO EM PINTURA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE, MARCA DE REFERÊNCIA CORAL OU EQUIVALENTE.
33- TORNEIRA MESA BICA MOVEL COM MISTURADOR. REFERÊNCIA COMERCIAL: DECA, LINHA PRATA, CÓD.1256.C50 OU EQUIVALENTES TÉCNICOS.
34 - CUBA 34x40x17cm COM FURO PARA VÁLVULA DE Ø=3.1/2", ACABAMENTO ALTO BRILHO, LINHA PRIME, RETANGULAR BL, REF. 9402020, MARCA DE REF. TRAMONTINA OU EQUIVALENTES TÉCNICOS.

PONTO DE ORIGEM PARA COLOCAÇÃO DA CERÂMICA



UNICAMP
MAPA GERAL DO CAMPUS
ESC. 1/20.000

OBSERVAÇÕES GERAIS:
* Todas as medidas em metros;
* Não tomar medidas em escala na planta;
* Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
* Planta e detalhes de forro ver folhas de luminotécnica;
* Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura.

cor	pena	cor
01	0,1	253
02	0,2	251
03	0,3	3
04	0,4	4
05	0,5	5
06	0,6	6
07	0,2	preto
08	0,3	preto
09	0,8	preto
12	0,15	12
final 0	0,4	preto
final 1	0,6	preto
final 2	0,3	preto
final 3	0,5	preto
final 4	0,2	preto
final 5	0,3	preto
final 6	0,2	preto
final 7	0,2	preto
final 8	0,15	preto
final 9	0,15	preto
250	0,25	250
251	0,25	251
252	0,25	252
253	0,25	253
254	0,25	254
255	0,25	255

REV.	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
R01	12/09/2014	CORREÇÕES DE DESENHO E ALTERAÇÃO DE REVESTIMENTO
R00	19/04/2010	EMISSÃO INICIAL

ATENÇÃO
A autenticidade deste projeto deve ser confirmada pelo preenchimento completo e pela assinatura do responsável técnico.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS
Pró-reitoria de Desenvolvimento Universitário
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

OBRA: IC4
LOCAL: UNICAMP
CÓDIGO DA OBRA: IC4

CBR Engenharia
CBR - ENGENHARIA S/S LTDA
Rua Ibotatogo 280, cj. 22-Menino Deus-Porto Alegre-RS
CEP 90150-050 - Tel/Fax (51)3233-3168

Autor(es) do Projeto | CREA | DATA | VISTO

Arq. Marcelo M. Cornetet | RS 109 049

REFERÊNCIA
PROJETO EXECUTIVO
DETALHAMENTO SANITÁRIOS FEMININOS

ARQ 09/16

DATA 19/04/2010 | DESENHO PATRÍCIA | ARQUIVO IC04_ARQ_PE_F08-10_Detsanitcopa_DES_R01.dwg | ESCALA 1:20