


Planta P11
Escala 1:25




Vista Externa P11
Escala 1:25

Corte P11
Escala 1:25

| P11 | 01 UNIDADE |
|---|---|
| TIPO | Porta em alumínio com venezianas ventiladas, 03 folhas de correr. |
| APLICAÇÃO | Quadros Elétricos da Entrada do GGBS do Pavimento Térreo. |
| **ACABAMENTO E ACESSÓRIOS** | Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Maçanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradiças (3 por folha) e acessórios em alumínio cor branco. |
| VIDRO | - |
| REFERÊNCIA COMERCIAL | Perfil de alumínio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. |
| SOLEIRA | - |




Planta P12
Escala 1:25




Vista Interna P12
Escala 1:25

Corte P12
Escala 1:25

| P12 | 01 UNIDADE |
|---|---|
| TIPO | Porta em alumínio com venezianas ventiladas, 01 folha de abrir. |
| APLICAÇÃO | Vestiário Feminino do Pavimento Térreo. |
| **ACABAMENTO E ACESSÓRIOS** | Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Maçanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradiças (3 por folha) e acessórios em alumínio cor branco. |
| VIDRO | - |
| REFERÊNCIA COMERCIAL | Perfil de alumínio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. |
| SOLEIRA | Soleira em granito Cinza Andorinha, espessura 2 cm, largura conforme projeto arquitetônico. |




Planta P13
Escala 1:25




Vista Interna P13
Escala 1:25

Corte P13
Escala 1:25

| P13 | 02 UNIDADES |
|---|---|
| TIPO | Porta em alumínio com vidro, 02 folhas de abrir. |
| APLICAÇÃO | Reunião 05 e Espera 04. |
| **ACABAMENTO E ACESSÓRIOS** | Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Maçanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradiças (3 por folha) e acessórios em alumínio cor branco. |
| VIDRO | Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. |
| REFERÊNCIA COMERCIAL | Perfil de alumínio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. |
| SOLEIRA | - |




Planta P14
Escala 1:25




Vista Interna P14
Escala 1:25

Corte P14
Escala 1:25

| P14 | 01 UNIDADE |
|---|---|
| TIPO | Porta em alumínio com vidro, 04 folhas, sendo 02 fixas e 02 de abrir com barra anti-pânico. |
| APLICAÇÃO | Recepção 01. |
| **ACABAMENTO E ACESSÓRIOS** | Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Maçanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradiças (3 por folha) e acessórios em alumínio cor branco. |
| VIDRO | Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. |
| REFERÊNCIA COMERCIAL | Perfil de alumínio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. |
| SOLEIRA | - |




Planta P15
Escala 1:25




Vista Interna P15
Escala 1:25

Corte P15
Escala 1:25

| P15 | 01 UNIDADE |
|---|---|
| TIPO | Porta em alumínio com vidro, 04 folhas, sendo 02 fixas e 02 de abrir com barra anti-pânico. |
| APLICAÇÃO | Entrada do GGBS. |
| **ACABAMENTO E ACESSÓRIOS** | Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Maçanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradiças (3 por folha) e acessórios em alumínio cor branco. |
| VIDRO | Vidro laminado liso incolor, espessura 8 mm. |
| REFERÊNCIA COMERCIAL | Perfil de alumínio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. |
| SOLEIRA | - |




Planta J01
Escala 1:25




Vista Interna J01
Escala 1:25

Corte J01
Escala 1:25

| J01 | 06 UNIDADES |
|---|---|
| TIPO | Caixilho em perfis de alumínio e fechamento em vidro temperado, espessura 8 mm. 01 folha fixa. |
| APLICAÇÃO | Sala 01, Sala Prof. Paulo e Administração 01. |
| ACABAMENTO E ACESSÓRIOS | Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens e acessórios em alumínio cor branco. |
| VIDRO | Vidro temperado liso incolor, espessura 8 mm. |
| REFERÊNCIA COMERCIAL | Perfil de alumínio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico. |
| PEITORIL | - |




Planta J02
Escala 1:25




Vista Interna J02
Escala 1:25

Corte J02
Escala 1:25

| J02 | 07 UNIDADES |
|---|---|
| TIPO | Caixilho em perfis de alumínio e fechamento em vidro temperado, espessura 8 mm. 01 folha fixa. |
| APLICAÇÃO | Administração 01, Célula 05 e Protocolo. |
| ACABAMENTO E ACESSÓRIOS | Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens e acessórios em alumínio cor branco. |
| VIDRO | Vidro temperado liso incolor, espessura 8 mm. |
| REFERÊNCIA COMERCIAL | Perfil de alumínio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico. |
| PEITORIL | - |




Planta J03
Escala 1:25




Vista Externa J03
Escala 1:25

Corte J03
Escala 1:25

| J03 | 01 UNIDADE |
|---|---|
| TIPO | Caixilho em perfis de alumínio e fechamento em vidro temperado, espessura 8 mm. 01 folha de correr e 02 folhas fixas. |
| APLICAÇÃO | Protocolo. |
| ACABAMENTO E ACESSÓRIOS | Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens e acessórios em alumínio cor branco. |
| VIDRO | Vidro temperado liso incolor, espessura 8 mm. |
| REFERÊNCIA COMERCIAL | Perfil de alumínio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. Vidros: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico. |
| PEITORIL | - |

OBSERVAÇÃO 01: Os batentes armazenados na obra deverão ser reaproveitados, se possível. Haverá reaproveitamento de folhas de portas lisas existentes, que estão armazenadas na obra. Elas poderão sofrer alterações, conforme projeto arquitetônico, com inserção de grelha de ventilação e visor em vidro comum.

OBSERVAÇÃO 02: Os revestimentos melamínicos das portas têm como referência comercial: cor Branco Real, código *L515* - Fórmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico. Todos os batentes das portas de madeira serão em madeira maciça de cedro, mogno ou jatobá com aplicação de fundo preparador anti-ferruginoso e tinta esmalte sintético acetinado; referência comercial: cor branco - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Maçanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradiças e acessórios em latão com acabamento cromo acetinado, referência comercial: linha *Duna* - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico. Molas aéreas em latão com acabamento cromo acetinado; referência comercial: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. Todas as portas e caixilhos em alumínio têm como referência comercial: Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico. Todas as ferragens, trilhos, trincos e acessórios em alumínio têm como referência comercial: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. Todos os vidros têm como referência comercial: Blindex, American Box, Santa Marina ou equivalente técnico.

**NOTAS:**
**1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".**
**2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.**
**3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.**

| REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO DA REVISÃO |
|---|---|---|
| 02 | | |
| 01 | | |

**ATENÇÃO** A autoria do projeto não é responsabilidade desta Coordenadoria, cabendo-lhe apenas sua análise e gerenciamento.

UNICAMP
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS — CPO
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

UNIDADE: CPO
OBRA: REFORMA BARRACÃO DA MARCENARIA
CÓDIGO DA OBRA CPO: BarracãoMarc


**GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.**
**RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP**
**FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643**
**projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br**


UNIDADE: CPO
ENDEREÇO: RUA JOSUÉ DE CASTRO, 120 UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP
ARQUIVO DWG: BAR_EXE_ARQ18a19_pta_cxo
OBRA: REFORMA BARRACÃO DA MARCENARIA ETAPA - EXECUTIVO (OS 34)
REF.: ARQ.
TÍTULO: DETALHAMENTO DE PORTAS E CAIXILHOS
FOLHA: 19/19-R0


AUTOR (ES) PROJETO: ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7 RRT: 03717137
DESENVOLVIMENTO PROJETO: ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0; ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU nº A42704-7


DESENHO: Renata
DATA: JUL/2015
ESCALA: 1:25