



- As dimensões dos vãos deverão ser confirmadas na obra antes da fabricação das peças. Após a instalação dos contramarcos , cantoneiras e ancoragens, deverá ser feita nova aferição de medidas na obra;
- Quando da instalação das peças, aplicar um cordão de silicone em todo perímetro externo da aba interna do contramarco. Todos os caixilhos deverão receber perfil de acabamento interna e externamente de forma a garantir a perfeita estanqueidade e vedação do sistema;
- Os parafusos, visíveis ou não, serão em aço inoxidável AISI 320-HQ, assim como chumbadores, arruelas e porcas.

[illegible]