



DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO INTEGRADO - DEPI
COORDENADORIA - GESTÃO TERRITORIAL E OBRAS



TABELA DE EVENTOS

OBRA: Prédio Multiuso

UNIDADE: FCA

ENDEREÇO: R. Pedro Zaccaria, 1300, Limeira - SP, 13484-350

Data: 07/01/2025

EVENTOGRAMA: *Eventos significativos representando etapas relevantes da obra e utilizado como critério de medição no caso de empreitadas por preço global. Decomposição da meta em eventos. É elaborado a partir da planilha orçamentária da meta, subdivididos conforme os eventos previstos, coerentes com a ordem lógica de execução e que possibilite a aferição do avanço físico da meta (fonte: CEF)*

Este documento é a TABELA DE EVENTOGRAMA DA OBRA, foi desenvolvido com base no Art. 46 § 9º da Lei 14133/2021, que determina que as medições de pagamento devem ser feitas através de Etapas. Lei 14133, Art. 46: "§ 9º Os regimes de execução a que se referem os incisos II, III, IV, V e VI do caput deste artigo serão licitados por preço global e adotarão sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários." A obra foi dividida em eventos e etapas, cada evento tem suas respectivas etapas. Os eventos estão numerados por números sequenciais, e cada evento foi dividido em etapas definidas por letras. Esta tabela de eventos não substitui nenhum outro documento, apenas deixa claro como serão efetuadas as medições para pagamento.

Com isso, a medição de pagamento será realizada quando a Etapa de um evento for concluída. E o valor de cada etapa a ser pago é definida pela porcentagem pré-estabelecida nesta tabela de eventos, conforme definido na linha abaixo da descrição de cada evento/ etapa, na coluna "Item a ser medido". Esta porcentagem deverá ser seguida, e em nenhuma hipótese poderá ser alterada.

A contratada DEVERÁ concluir cada etapa no mês para poder ser feita a medição daquele serviço. Etapas não concluídas NÃO SERÃO MEDIDAS para pagamento. Cabe a Empresa contratada, para a execução da obra, se planejar para entregar as etapas concluídas em tempo de serem realizadas as medições mensais.

EVENTO	ETAPA	Bloco/Área	Setor	Definição do Evento/Etapa	Item(ns) a ser(em) medido(s)
				PROJETOS	
A	1	Geral		Entrega de todos os projetos executivos, sendo todos aceitos pela Fiscalização, sem pendências	100% do item 1.1.1
				MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO, ACESSO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	
B	1	Geral		Execução completa do canteiro de obras, deixando-o apto para uso conforme NR 18 e 24, inclusive com placa de obras e execução de acesso em Rachão e Macadame	100% dos itens 1.2.1 a 1.2.3; 1.2.6; 1.3.1 a 1.3.2; 1.4.3 e 1.4.5
B	2	Geral		Fechamento da obra com alambrado	100% dos itens 1.4.1; 1.4.2 e 1.4.6
B	3	Geral		Instalação de Elevador cremalheira	Está previsto o uso do equipamento por 18 meses, portanto, será medido 5% do item 1.4.4 até o 17º mês. Quando desmontado o equipamento será medido o saldo de 15% do item 1.4.4.
B	4	Geral		Locação de toda obra concluída	100% dos itens 1.2.4 e 1.2.5
				EQUIPAMENTOS	
C	1	Asa Norte		Instalação de Bandeja salva-vidas em toda Asa Norte	52,73% do item 1.5.1
C	2	Núcleo Central		Instalação de Bandeja salva-vidas em todo Núcleo Central	7,39% do item 1.5.1
C	3	Asa Sul		Instalação de Bandeja salva-vidas em toda Asa Sul	39,88% do item 1.5.1
C	4	Geral		Instalação do guincho elétrico de coluna e de extintores para prevenção e combate a incêndio durante a execução da obra	100% do item 1.5.3 e 1.5.4
C	5	Geral		Instalação de moto-bomba para esgotamento de água durante toda execução da fundação e serviços de escavação em solo	100% do item 1.5.5 ao terminar todos os serviços que envolvem escavação em solo para execução da estrutura
C	6	Asa Norte		Instalação de Andaime fachadeiro com tela - Asa Norte - Fachada 1	9,25% dos itens 1.5.2 e 1.5.6
C	7	Asa Norte		Instalação de Andaime fachadeiro com tela - Asa Norte - Fachada 2	9,25% dos itens 1.5.2 e 1.5.6
C	8	Asa Norte		Instalação de Andaime fachadeiro com tela - Asa Norte - Fachada 3	5,74% dos itens 1.5.2 e 1.5.6
C	9	Asa Norte		Instalação de Andaime fachadeiro com tela - Asa Norte - Fachada 4	5,74% dos itens 1.5.2 e 1.5.6
C	10	Asa Norte		Instalação de Andaime fachadeiro com tela - Asa Norte - Fachada 5, 6, 7 e 8	12,05% dos itens 1.5.2 e 1.5.6
C	11	Núcleo Central		Instalação de Andaime fachadeiro com tela - Núcleo Central - Fachada 9, 11 e 12	14,06% dos itens 1.5.2 e 1.5.6
C	12	Núcleo Central		Instalação de Andaime fachadeiro com tela - Núcleo Central - Fachada 10	5,37% dos itens 1.5.2 e 1.5.6
C	13	Asa Sul		Instalação de Andaime fachadeiro com tela - Asa Sul - Fachada 13	7,76% dos itens 1.5.2 e 1.5.6
C	14	Asa Sul		Instalação de Andaime fachadeiro com tela - Asa Sul - Fachada 14	7,76% dos itens 1.5.2 e 1.5.6
C	15	Asa Sul		Instalação de Andaime fachadeiro com tela - Asa Sul - Fachada 15	4,81% dos itens 1.5.2 e 1.5.6
C	16	Asa Sul		Instalação de Andaime fachadeiro com tela - Asa Sul - Fachada 16	4,81% dos itens 1.5.2 e 1.5.6
C	17	Asa Sul		Instalação de Andaime fachadeiro com tela - Asa Sul - Fachada 17, 18, 19 e 20	13,40% dos itens 1.5.2 e 1.5.6
C	18	Geral		Após instalação de toda estrutura metálica de cobertura na asa norte, bloco central e asa sul, será medido o guindaste	100% do item 1.5.7
				SERVIÇOS FINAIS	
D	1	Geral		Entrega da obra: compreende limpeza final, documentações técnicas, desmobilização do canteiro, remoção do alambrado e obtenção do AVCB	100% do item 1.5.9 ao 1.6.7
				MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	
E	1	Asa Norte	Setor 1	Terraplanagem e movimento de terra - Setor 1	11% dos itens 2.1 a 2.4
E	2	Asa Norte	Setor 2	Terraplanagem e movimento de terra - Setor 2	11% dos itens 2.1 a 2.4
E	3	Asa Norte	Setor 3	Terraplanagem e movimento de terra - Setor 3	11% dos itens 2.1 a 2.4
E	4	Asa Norte	Setor 4	Terraplanagem e movimento de terra - Setor 4	11% dos itens 2.1 a 2.4
E	5	Núcleo Central	Núcleo Central	Terraplanagem e movimento de terra - Núcleo Central	11% dos itens 2.1 a 2.4
E	6	Asa Sul	Setor 8	Terraplanagem e movimento de terra - Setor 8	12% dos itens 2.1 a 2.4
E	7	Asa Sul	Setor 7	Terraplanagem e movimento de terra - Setor 7	11% dos itens 2.1 a 2.4
E	8	Asa Sul	Setor 7	Terraplanagem e movimento de terra - Setor 6	11% dos itens 2.1 a 2.4
E	9	Asa Sul	Setor 5	Terraplanagem e movimento de terra - Setor 5	11% dos itens 2.1 a 2.4

	Pav	Área externa		IMPLANTAÇÃO	
				CALÇADAS	
F	1	Área externa	Setor 7	Execução do calçamento intertravado completo, incluindo sinalização podotátil e guias- setor 7	32% dos itens 3.1.1 ao 3.1.11
F	2	Área externa	Setor 8	Execução do calçamento intertravado completo, incluindo sinalização podotátil e guias- setor 8	27% dos itens 3.1.1 ao 3.1.11
F	3	Área externa	Setor 9	Execução do calçamento intertravado completo, incluindo sinalização podotátil e guias- setor 9	4% dos itens 3.1.1 ao 3.1.11
F	4	Área externa	Setor 10	Execução do calçamento intertravado completo, incluindo sinalização podotátil e guias - setor 10	17% dos itens 3.1.1 ao 3.1.11
F	5	Área externa	Setor 11	Execução do calçamento intertravado completo, incluindo sinalização podotátil e guias - setor 11	10% dos itens 3.1.1 ao 3.1.11
F	6	Área externa	Setor 1 ao 6	Execução do calçamento intertravado completo, incluindo sinalização podotátil e guias - setor 1 ao 6	10% dos itens 3.1.1 ao 3.1.11
				PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	
F	7	Área externa	Setor 1	Assentamento de guias meio-fio - Setor 1	18% do item 3.2.9
F	8	Área externa	Setor 2	Assentamento de guias meio-fio - Setor 2	12% do item 3.2.9
F	9	Área externa	Setor 3	Assentamento de guias meio-fio - Setor 3	14% do item 3.2.9
F	10	Área externa	Setor 4	Assentamento de guias meio-fio - Setor 4	16% do item 3.2.9
F	11	Área externa	Setor 5	Assentamento de guias meio-fio - Setor 5	17% do item 3.2.9
F	12	Área externa	Setor 6	Assentamento de guias meio-fio - Setor 6	23% do item 3.2.9
		Área externa			
F	13	Área externa	Setor 1	Execução da base do pavimento asfáltico completa, incluído controle tecnológico - Setor 1	18% dos itens 3.2.3 a 3.2.6 e 3.2.8
F	14	Área externa	Setor 2	Execução da base do pavimento asfáltico completa, incluído controle tecnológico - Setor 2	12% dos itens 3.2.3 a 3.2.6 e 3.2.8
F	15	Área externa	Setor 3	Execução da base do pavimento asfáltico completa, incluído controle tecnológico - Setor 3	14% dos itens 3.2.3 a 3.2.6 e 3.2.8
F	16	Área externa	Setor 4	Execução da base do pavimento asfáltico completa, incluído controle tecnológico - Setor 4	16% dos itens 3.2.3 a 3.2.6 e 3.2.8
F	17	Área externa	Setor 5	Execução da base do pavimento asfáltico completa, incluído controle tecnológico - Setor 5	17% dos itens 3.2.3 a 3.2.6 e 3.2.8
F	18	Área externa	Setor 6	Execução da base do pavimento asfáltico completa, incluído controle tecnológico - Setor 6	23% dos itens 3.2.3 a 3.2.6 e 3.2.8
F					
F	19	Área externa	Setor 1	Execução de pavimentação asfáltica, incluído imprimação e controle tecnológico - Setor 1	18% dos itens 3.2.1; 3.2.2; 3.2.7 e 3.2.11
F	20	Área externa	Setor 2	Execução de pavimentação asfáltica, incluído imprimação e controle tecnológico - Setor 2	12% dos itens 3.2.1; 3.2.2; 3.2.7 e 3.2.11
F	21	Área externa	Setor 3	Execução de pavimentação asfáltica, incluído imprimação e controle tecnológico - Setor 3	14% dos itens 3.2.1; 3.2.2; 3.2.7 e 3.2.11
F	22	Área externa	Setor 4	Execução de pavimentação asfáltica, incluído imprimação e controle tecnológico - Setor 4	16% dos itens 3.2.1; 3.2.2; 3.2.7 e 3.2.11
F	23	Área externa	Setor 5	Execução de pavimentação asfáltica, incluído imprimação e controle tecnológico - Setor 5	17% dos itens 3.2.1; 3.2.2; 3.2.7 e 3.2.11
F	24	Área externa	Setor 6	Execução de pavimentação asfáltica, incluído imprimação e controle tecnológico - Setor 6	23% dos itens 3.2.1; 3.2.2; 3.2.7 e 3.2.11
F	25	Área externa	Setor 1 ao 6	Sinalização horizontal do setor 1 ao setor 6	100% do item 3.2.10
F	26	Área externa	Setor 1 ao 11	Execução dos serviços de Paisagismo completos	100% dos itens 3.3.1 ao 3.3.3
				CONTENÇÕES	
G	1	Núcleo Central	Setor 1	Muro de gabião - Setor 1	6% do item 4.1 e 4.2
G	2	Núcleo Central	Setor 2	Muro de gabião - Setor 2	9% do item 4.1 e 4.2
G	3	Núcleo Central	Setor 3	Muro de gabião - Setor 3	11% do item 4.1 e 4.2
G	4	Núcleo Central	Setor 4	Muro de gabião - Setor 4	8% do item 4.1 e 4.2
G	5	Núcleo Central	Setor 5	Muro de gabião - Setor 5	10% do item 4.1 e 4.2
G	6	Núcleo Central	Setor 6	Muro de gabião - Setor 6	12% do item 4.1 e 4.2
G	7	Núcleo Central	Setor 7	Muro de gabião - Setor 7	7% do item 4.1 e 4.2
G	8	Núcleo Central	Setor 8	Muro de gabião - Setor 8	13% do item 4.1 e 4.2
G	9	Núcleo Central	Setor 9	Muro de gabião - Setor 9	20% do item 4.1 e 4.2
G	10	Núcleo Central	Setor 10	Muro de gabião - Setor 10	4% do item 4.1 e 4.2
G	11	Núcleo Central	Setor 2 ao 9	Execução de todas as lajes maciças de concreto sobre o muro gabião	100% do item 4.3
				FUNDAÇÕES	
H	1	Asa Norte		Execução de estacas moldadas "in loco" - Asa norte	53% dos itens 5.1.1 ao 5.1.4
H	2	Núcleo Central		Execução de estacas moldadas "in loco" - Núcleo Central	7% dos itens 5.1.1 ao 5.1.4
H	3	Asa Sul		Execução de estacas moldadas "in loco" - Asa Sul	40% dos itens 5.1.1 ao 5.1.4
				Estaca pré-moldada	
H	4	Asa Norte	Setor 1	Estacas pré-moldadas - Eixo 1 a 2 (Setor 1)	15% dos itens 5.1.5 ao 5.1.9
H	5	Asa Norte	Setor 2	Estacas pré-moldadas - Eixo 2 a 4 (Setor 2)	13% dos itens 5.1.5 ao 5.1.9
H	6	Asa Norte	Setor 3	Estacas pré-moldadas - Eixo 5 a 7 (Setor 3)	13% dos itens 5.1.5 ao 5.1.9
H	7	Asa Norte	Setor 4	Estacas pré-moldadas - Eixo 8 a 9 (Setor 4)	13% dos itens 5.1.5 ao 5.1.9
H	8	Asa Sul	Setor 8	Estacas pré-moldadas - Eixo 9' a 8' (Setor 8)	12% dos itens 5.1.5 ao 5.1.9
H	9	Asa Sul	Setor 7	Estacas pré-moldadas - Eixo 7' a 5' (Setor 7)	13% dos itens 5.1.5 ao 5.1.9
H	10	Asa Sul	Setor 6	Estacas pré-moldadas - Eixo 4' a 2' (Setor 6)	13% dos itens 5.1.5 ao 5.1.9
H	11	Asa Sul	Setor 5	Estacas pré-moldadas - Eixo 1' (Setor 5)	8% dos itens 5.1.5 ao 5.1.9
				Arrasamento da estaca	

H	12	Asa Norte	Setor 1	Arrasamento de todas as estacas	100% do item 5.1.10
H	13			Relização de prova de carga conforme NBR e memorial descritivo, incluso sistema reativo, relatório, ART e taxa de instalação e mobilização de equipamentos	100% dos itens 5.2.1 e 5.2.2
		Asa Norte		Blocos, sapatas e baldrames	
		Asa Norte		Escavação mecanizada	
H	14	Asa Norte	Setor 1 ao 4	Escavação mecanizada para blocos, sapagas e baldrames da Asa Norte	51% do item 5.3.1
H	15	Núcleo Central		Escavação mecanizada para blocos, sapagas e baldrames do Núcleo Central	4% do item 5.3.1
H	16	Asa Sul	Setor 5 ao 8	Escavação mecanizada para blocos, sapagas e baldrames da Asa Sul	45% do item 5.3.1
				Execução dos blocos	
H	17	Asa Norte	Setor 1	Execução dos blocos, vigas baldrame e sapatas - Setor 1	13% dos itens 5.3.6 a 5.3.22
H	18	Asa Norte	Setor 2	Execução dos blocos, vigas baldrame e sapatas - Setor 2	11% dos itens 5.3.6 a 5.3.22
H	19	Asa Norte	Setor 3	Execução dos blocos, vigas baldrame e sapatas - Setor 3	14% dos itens 5.3.6 a 5.3.22
H	20	Asa Norte	Setor 4	Execução dos blocos, vigas baldrame e sapatas - Setor 4	13% dos itens 5.3.6 a 5.3.22
H	21	Núcleo Central		Execução dos blocos, sapatas e baldrames	4% dos itens 5.3.6 a 5.3.22
H	22	Asa Sul	Setor 8	Execução dos blocos, sapatas e baldrames - Setor 8	8% dos itens 5.3.6 a 5.3.22
H	23	Asa Sul	Setor 7	Execução dos blocos, sapatas e baldrames - Setor 7	13% dos itens 5.3.6 a 5.3.22
H	24	Asa Sul	Setor 6	Execução dos blocos, sapatas e baldrames - Setor 6	10% dos itens 5.3.6 a 5.3.22
H	25	Asa Sul	Setor 5	Execução dos blocos, sapatas e baldrames - Setor 5	14% dos itens 5.3.6 a 5.3.22
				Reaterro dos blocos	
H	26	Asa Norte	Setor 1 ao 4	Reaterro compactado das escavações para fundação da Asa Norte	51% do item 5.3.2
H	27	Núcleo Central		Reaterro compactado das escavações para fundação do núcleo central	4% do item 5.3.2
H	28	Asa Sul	Setor 5 ao 8	Reaterro compactado - Setor 8	45% do item 5.3.2
				Espalhamento material excedente	
				Remoção e espalhamento de todo material excedente das escavações	100% dos itens 5.3.3 a 5.3.5
H	29	Escadaria acesso		ESCADARIA DE ACESSO	
H	30	Escadaria acesso	Setor A	Fundação completa da Escadaria de acesso - Setor A	35% dos itens 5.4.1 à 5.4.15
H	31	Escadaria acesso	Setor B	Fundação completa da Escadaria de acesso - Setor B	30% dos itens 5.4.1 à 5.4.15
H	32	Escadaria acesso	Setor C	Fundação completa da Escadaria de acesso - Setor C	35% dos itens 5.4.1 à 5.4.15
				Casa Reservatório	
H	33	Casa reservatórios		Fundação completa da casa de reservatório	100% dos 5.5.2; 5.5.3 e 5.5.8
H	34	Casa reservatórios		Estrutura completa da casa de reservatório	100% dos itens 5.5.1 / 5.5.4 à 5.5.7 / 5.5.9 à 5.5.14
H	35	Casa reservatórios		Fechamento em avenaria da casa de reservatório	100% dos itens 5.5.15
H	36	Asa Sul		Base central de gás	
H	37	Asa Sul		Execução da base da Central de gás	100% dos itens 5.6.1 a 5.6.4
H	38	Asa Norte		Contrapiso	
H	39	Asa Norte		Execução do contrapiso da Asa Norte	49% dos itens 5.7.1 a 5.7.8
H	40	Núcleo Central		Execução do contrapiso do núcleo central	5% dos itens 5.7.1 a 5.7.8
H	41	Asa Sul		Execução do contrapiso da Asa Sul	46% dos itens 5.7.1 a 5.7.8
H	42	Asa Sul		CASA DE BOMBAS E CENTRAL DE GÁS	
H	43	Asa Sul		Estrutura e fechamento da casa de bombas e central de gás	100% dos itens 5.8.1 a 5.8.8
				ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ("IN LOCO")	
I	1	Asa Norte		Execução de todos pilaretes e cintas da asa norte	53% dos itens 6.1.1 / 6.1.2 / 6.1.3 / 6.1.4 / 6.1.5
I	2	Núcleo Central		Execução de todos pilaretes e cintas do núcleo central	7% dos itens 6.1.1 / 6.1.2 / 6.1.3 / 6.1.4 / 6.1.5
I	3	Asa Sul		Execução de todos pilaretes e cintas da asa sul	40% dos itens 6.1.1 / 6.1.2 / 6.1.3 / 6.1.4 / 6.1.5
				ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO	
J	1			Mobilização de equipamentos, material e mão-de-obra para montagem do pré fabricado	100% do item 6.2.1.1
		Asa Norte		Montagem dos pilares	
J	2	Asa Norte	Setor 1	Execução da peça 1 (poço do elevador até 3º pavimento)	3,31% dos itens 6.2.3.1 1,69% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	3	Asa Norte	Setor 2	Execução da peça 1 (poço do elevador até 3º pavimento)	6,37% dos itens 6.2.3.1 1,69% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	4	Asa Norte	Setor 3	Execução da peça 1 (poço do elevador até 3º pavimento)	6,37% dos itens 6.2.3.1 1,69% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	5	Asa Norte	Setor 4	Execução da peça 1 (poço do elevador até 3º pavimento)	6,37% dos itens 6.2.3.1 1,69% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	6	Asa Norte	Setor 1	Execução da peça 2 (3º pavimento até cobertura)	3,31% dos itens 6.2.3.1 1,69% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	7	Asa Norte	Setor 2	Execução da peça 2 (3º pavimento até cobertura)	6,37% dos itens 6.2.3.1 1,69% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	8	Asa Norte	Setor 3	Execução da peça 2 (3º pavimento até cobertura)	6,37% dos itens 6.2.3.1 1,69% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	9	Asa Norte	Setor 4	Execução da peça 2 (3º pavimento até cobertura)	6,37% dos itens 6.2.3.1 1,69% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	10	Núcleo Central	Setor 5	Execução da peça 1 (poço do elevador até 3º pavimento)	3,12% do item 6.2.3.1 0,98% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	11	Núcleo Central	Setor 6	Execução da peça 1 (poço do elevador até 3º pavimento)	3,69% do item 6.2.3.1 0,98% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	12	Núcleo Central	Setor 5	Execução da peça 2 e 3 (3º pavimento até teto da caixa d'água)	3,12% do item 6.2.3.1 0,98% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J	13	Núcleo Central	Setor 6	Execução da peça 2 e 3 (3º pavimento até teto da caixa d'água)	3,69% do item 6.2.3.1 0,98% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	14	Asa Sul	Setor 7	Execução da peça 1 (1º pavimento até 4º pavimento)	3,07% do 6.2.3.1 1,58% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	15	Asa Sul	Setor 8	Execução da peça 1 (1º pavimento até 4º pavimento)	5,90% do 6.2.3.1 1,58% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	16	Asa Sul	Setor 9	Execução da peça 1 (1º pavimento até 4º pavimento)	5,90% do 6.2.3.1 1,58% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	17	Asa Sul	Setor 10	Execução da peça 1 (1º pavimento até 4º pavimento)	5,90% do 6.2.3.1 1,58% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	18	Asa Sul	Setor 7	Execução da peça 2 (4º pavimento até cobertura)	3,07% do 6.2.3.1 1,58% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	19	Asa Sul	Setor 8	Execução da peça 2 (4º pavimento até cobertura)	5,90% do 6.2.3.1 1,58% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	20	Asa Sul	Setor 9	Execução da peça 2 (4º pavimento até cobertura)	5,90% do 6.2.3.1 1,58% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	21	Asa Sul	Setor 10	Execução da peça 2 (4º pavimento até cobertura)	5,90% do 6.2.3.1 1,58% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
		Asa Norte		Montagem das vigas	
J	22	Asa Norte	Setor 1	Execução das vigas até o 3º Pavto	3,25% doa itens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 1,18% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	23	Asa Norte	Setor 1	Execução das vigas do 4º pav.; 5º pav. e Cobertura	6,24% doa itens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 1,18% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	24	Asa Norte	Setor 2	Execução das vigas até o 3º Pavto	6,24% doa itens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 1,18% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	25	Asa Norte	Setor 2	Execução das vigas do 4º pav.; 5º pav. e Cobertura	6,24% doa itens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 1,18% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	26	Asa Norte	Setor 3	Execução das vigas até o 3º Pavto	3,25% doa itens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 1,18% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	27	Asa Norte	Setor 3	Execução das vigas do 4º pav.; 5º pav. e Cobertura	6,24% doa itens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 1,18% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	28	Asa Norte	Setor 4	Execução das vigas até o 3º Pavto	6,24% doa itens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 1,18% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	29	Asa Norte	Setor 4	Execução das vigas do 4º pav.; 5º pav. e Cobertura	6,24% doa itens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 1,18% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	30	Núcleo Central	Setor 5	Execução das vigas até o 3º Pavto	2,46% doa itens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 0,46% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	31	Núcleo Central	Setor 5	Execução das vigas do 4º pav.; 5º pav. e Cobertura	2,46% doa itens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 0,46% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	32	Núcleo Central	Setor 5	Execução das vigas da cx. d'água	2,46% doa itens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 0,46% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	33	Núcleo Central	Setor 6	Execução das vigas até o 3º Pavto	2,92% doa itens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 0,46% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	34	Núcleo Central	Setor 6	Execução das vigas do 4º pav.; 5º pav. e Cobertura	2,92% doa itens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 0,46% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	35	Núcleo Central	Setor 6	Execução das vigas da cx. d'água	2,92% doa itens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 0,46% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	36	Asa Sul	Setor 7	Execução das vigas até o 4º Pavto	2,95% doa itens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 1,10% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	37	Asa Sul	Setor 7	Execução das vigas do 5º pav. e Cobertura	5,67% doa itens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 1,10% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	38	Asa Sul	Setor 8	Execução das vigas até o 4º Pavto	5,67% doa itens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 1,10% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	39	Asa Sul	Setor 8	Execução das vigas do 5º pav. e Cobertura	5,67% doa itens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 1,10% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	40	Asa Sul	Setor 9	Execução das vigas até o 4º Pavto	2,95% doa itens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 1,10% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	41	Asa Sul	Setor 9	Execução das vigas do 5º pav. e Cobertura	5,67% doa itens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 1,10% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	42	Asa Sul	Setor 10	Execução das vigas até o 4º Pavto	5,67% doa itens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 1,10% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	43	Asa Sul	Setor 10	Execução das vigas do 5º pav. e Cobertura	5,67% doa itens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 1,10% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
		Asa Norte		Montagem das lajes alveolares	
J	44	Asa Norte	Setor 1	Instalação das lajes do 1º, 2º e 3º Pavto	3,81% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 2,76% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	45	Asa Norte	Setor 1	Instalação das lajes do 4º, 5º e Cobertura	3,81% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 2,76% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	46	Asa Norte	Setor 2	Instalação das lajes do 1º, 2º e 3º Pavto	7,33% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 2,76% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	47	Asa Norte	Setor 2	Instalação das lajes do 4º, 5º e Cobertura	7,33% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 2,76% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	48	Asa Norte	Setor 3	Instalação das lajes do 1º, 2º e 3º Pavto	7,33% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 2,76% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	49	Asa Norte	Setor 3	Instalação das lajes do 4º, 5º e Cobertura	7,33% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 2,76% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	50	Asa Norte	Setor 4	Instalação das lajes do 1º, 2º e 3º Pavto	7,33% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 2,76% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	51	Asa Norte	Setor 4	Instalação das lajes do 4º, 5º e Cobertura	7,33% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 2,76% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	52	Núcleo Central	Setor 5	Instalação das lajes do 1º, 2º e 3º Pavto	0,81% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 1,06% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	53	Núcleo Central	Setor 5	Instalação das lajes do 4º, 5º e Cobertura	0,81% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 1,06% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	54	Núcleo Central	Setor 5	Instalação das lajes da cx d'água	0,81% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 1,06% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	55	Núcleo Central	Setor 6	Instalação das lajes do 1º, 2º e 3º Pavto	0,96% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 1,06% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	56	Núcleo Central	Setor 6	Instalação das lajes do 4º, 5º e Cobertura	0,96% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 1,06% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	57	Núcleo Central	Setor 6	Instalação das lajes da cx d'água	0,96% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 1,06% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	58	Asa Sul	Setor 7	Instalação das lajes do 2º, 3º e 4º Pavto	3,18% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 2,57% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	59	Asa Sul	Setor 7	Instalação das lajes do 5º e Cobertura	3,18% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 2,57% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	60	Asa Sul	Setor 8	Instalação das lajes do 2º, 3º e 4º Pavto	6,12% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 2,57% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	61	Asa Sul	Setor 8	Instalação das lajes do 5º e Cobertura	6,12% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 2,57% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	62	Asa Sul	Setor 9	Instalação das lajes do 2º, 3º e 4º Pavto	6,12% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 2,57% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	63	Asa Sul	Setor 9	Instalação das lajes do 5º e Cobertura	6,12% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 2,57% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	64	Asa Sul	Setor 10	Instalação das lajes do 2º, 3º e 4º Pavto	6,12% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 2,57% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
J	65	Asa Sul	Setor 10	Instalação das lajes do 5º e Cobertura	6,13% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 2,57% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2
				Caapeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje)	
J	66	Asa Norte	Setor 1	Caapeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) do 1º / 2º / 3º Pavto	3,81% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6

J	67	Asa Norte	Setor 1	Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 4º / 5º / Cobertura	3,81% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6
J	68	Asa Norte	Setor 2	Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) do 1º / 2º / 3º Pavto	7,33% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6
J	69	Asa Norte	Setor 2	Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 4º / 5º / Cobertura	7,33% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6
J	70	Asa Norte	Setor 3	Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) do 1º / 2º / 3º Pavto	7,33% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6
J	71	Asa Norte	Setor 3	Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 4º / 5º / Cobertura	7,33% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6
J	72	Asa Norte	Setor 4	Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) do 1º / 2º / 3º Pavto	7,33% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6
J	73	Asa Norte	Setor 4	Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 4º / 5º / Cobertura	7,33% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6
J	74	Núcleo Central	Setor 5	Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 1º / 2º / 3º Pavto	0,81% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6
J	75	Núcleo Central	Setor 5	Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) Setor 5 - 4º / 5º / Cobertura	0,81% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6
J	76	Núcleo Central	Setor 5	Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) Cx d'água	0,81% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6
J	77	Núcleo Central	Setor 6	Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 1º / 2º / 3º Pavto	0,96% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6
J	78	Núcleo Central	Setor 6	Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) Setor 5 - 4º / 5º / Cobertura	0,96% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6
J	79	Núcleo Central	Setor 6	Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) Cx d'água	0,96% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6
J	80	Asa Sul	Setor 7	Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 2º / 3º / 4º Pavto	3,18% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6
J	81	Asa Sul	Setor 7	Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 5º / Cobertura	3,18% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6
J	82	Asa Sul	Setor 8	Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 2º / 3º / 4º Pavto	6,12% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6
J	83	Asa Sul	Setor 8	Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 5º / Cobertura	6,12% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6
J	84	Asa Sul	Setor 9	Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 2º / 3º / 4º Pavto	6,12% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6
J	85	Asa Sul	Setor 9	Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 5º / Cobertura	6,12% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6
J	86	Asa Sul	Setor 10	Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 2º / 3º / 4º Pavto	6,12% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6
J	87	Asa Sul	Setor 10	Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 5º / Cobertura	6,13% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6
		Asa Norte		Montagem das escadas	
J	88	Asa Norte		Instalação da Escada 1N	20% do item 6.2.4.1
J	89	Asa Norte		Instalação da Escada 2N	10% do item 6.2.4.1
J	90	Asa Norte		Instalação da Escada 3N	10% do item 6.2.4.1
J	91	Núcleo Central		Instalação da Escada 3	20% do item 6.2.4.1
J	92	Núcleo Central		Instalação da Escada 4	10% do item 6.2.4.1
J	93	Asa Sul		Instalação da Escada 1S	15% do item 6.2.4.1
J	94	Asa Sul		Instalação da Escada 2S	15% do item 6.2.4.1
				Acabamento	
J	95	Asa Norte	Geral	Instalação de selante para as juntas (horizontal e vertical)	52,73% dos itens 6.2.6.4 / 6.2.6.5
J	96	Núcleo Central	Geral	Instalação de selante para as juntas (horizontal e vertical)	7,39% dos itens 6.2.6.4 / 6.2.6.5
J	97	Asa Sul	Geral	Instalação de selante para as juntas (horizontal e vertical)	39,88% dos itens 6.2.6.4 / 6.2.6.5
				Ganchos de segurança	
J	98	Norte/Central/Sul	Geral	Instalação de gancho para limpeza de fachada em toda a edificação, incluindo laudo de ensaio dos ganchos	100% do item 6.2.6.7
				ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E VEDAÇÕES	
				Alvenarias	
K	1	Asa Norte		Execução de toda alvenaria do pavimento Térreo	9,37% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7
K	2	Asa Norte		Execução de toda alvenaria do 1º Pavto	4,65% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7
K	3	Asa Norte		Execução de toda alvenaria do 2º Pavto	6,78% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7
K	4	Asa Norte		Execução de toda alvenaria do 3º Pavto	7,50% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7
K	5	Asa Norte		Execução de toda alvenaria do 4º Pavto	7,50% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7
K	6	Asa Norte		Execução de toda alvenaria do 5º Pavto	7,28% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7
K	7	Asa Norte		Execução de toda alvenaria da Cobertura	1,84% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7
K	8	Núcleo Central		Execução de toda alvenaria do pavimento Térreo	3,02% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7
K	9	Núcleo Central		Execução de toda alvenaria do 1º Pavto	2,31% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7
K	10	Núcleo Central		Execução de toda alvenaria do 2º Pavto	2,31% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7
K	11	Núcleo Central		Execução de toda alvenaria do 3º Pavto	2,31% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7
K	12	Núcleo Central		Execução de toda alvenaria do 4º Pavto	2,41% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7
K	13	Núcleo Central		Execução de toda alvenaria do 5º Pavto	2,42% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7
K	14	Núcleo Central		Execução de toda alvenaria da Cobertura	1,12% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7
K	15	Núcleo Central		Execução de toda alvenaria da Caixa d'água	1,75% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7
K	16	Asa Sul		Execução de toda alvenaria do 1º Pavto	5,84% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7
K	17	Asa Sul		Execução de toda alvenaria do 2º Pavto	7,39% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7
K	18	Asa Sul		Execução de toda alvenaria do 3º Pavto	7,39% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7
K	19	Asa Sul		Execução de toda alvenaria do 4º Pavto	7,39% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7
K	20	Asa Sul		Execução de toda alvenaria do 5º Pavto	7,39% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7

K	21	Asa Sul		Execução de toda alvenaria do Cobertura	2,03% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7
				Divisórias sanitárias	
K	22	Asa Norte		Divisórias sanitárias completas (INCLUSO PORTAS) - Térreo	13,85% dos itens 7.2 e 12.5.1
K	23	Asa Norte		Divisórias sanitárias completas (INCLUSO PORTAS) - 1º Pavto	1,42% dos itens 7.2 e 12.5.1
K	24	Asa Norte		Divisórias sanitárias completas (INCLUSO PORTAS) - 3º Pavto	6,51% dos itens 7.2 e 12.5.1
K	25	Asa Norte		Divisórias sanitárias completas (INCLUSO PORTAS) - 4º Pavto	6,51% dos itens 7.2 e 12.5.1
K	26	Asa Norte		Divisórias sanitárias completas (INCLUSO PORTAS) - 5º Pavto	6,51% dos itens 7.2 e 12.5.1
K	27	Núcleo Central		Divisórias sanitárias completas (INCLUSO PORTAS) - Térreo	5,12% dos itens 7.2 e 12.5.1
K	28	Núcleo Central		Divisórias sanitárias completas (INCLUSO PORTAS) - 1º Pavto	5,12% dos itens 7.2 e 12.5.1
K	29	Núcleo Central		Divisórias sanitárias completas (INCLUSO PORTAS) - 2º Pavto	5,12% dos itens 7.2 e 12.5.1
K	30	Núcleo Central		Divisórias sanitárias completas (INCLUSO PORTAS) - 3º Pavto	5,12% dos itens 7.2 e 12.5.1
K	31	Núcleo Central		Divisórias sanitárias completas (INCLUSO PORTAS) - 4º Pavto	5,12% dos itens 7.2 e 12.5.1
K	32	Núcleo Central		Divisórias sanitárias completas (INCLUSO PORTAS) - 5º Pavto	5,12% dos itens 7.2 e 12.5.1
K	33	Asa Sul		Divisórias sanitárias completas (INCLUSO PORTAS) - 1º Pavto	8,44% dos itens 7.2 e 12.5.1
K	34	Asa Sul		Divisórias sanitárias completas (INCLUSO PORTAS) - 2º Pavto	6,51% dos itens 7.2 e 12.5.1
K	35	Asa Sul		Divisórias sanitárias completas (INCLUSO PORTAS) - 3º Pavto	6,51% dos itens 7.2 e 12.5.1
K	36	Asa Sul		Divisórias sanitárias completas (INCLUSO PORTAS) - 4º Pavto	6,51% dos itens 7.2 e 12.5.1
K	37	Asa Sul		Divisórias sanitárias completas (INCLUSO PORTAS) - 5º Pavto	6,51% dos itens 7.2 e 12.5.1
		Asa Norte		Divisórias em drywall	
K	38	Asa Norte		Execução de todas as Divisórias em drywall - Térreo	0,86% do item 7.3
K	39	Asa Norte		Execução de todas as Divisórias em drywall - 1º Pavto	1,11% do item 7.3
K	40	Asa Norte		Execução de todas as Divisórias em drywall - 3º Pavto	10,44% do item 7.3
K	41	Asa Norte		Execução de todas as Divisórias em drywall - 4º Pavto	16,59% do item 7.3
K	42	Asa Norte		Execução de todas as Divisórias em drywall - 5º Pavto	16,59% do item 7.3
K	43	Asa Sul		Execução de todas as Divisórias em drywall - 1º Pavto	5,61% do item 7.3
K	44	Asa Sul		Execução de todas as Divisórias em drywall - 2º Pavto	11,65% do item 7.3
K	45	Asa Sul		Execução de todas as Divisórias em drywall - 3º Pavto	11,07% do item 7.3
K	46	Asa Sul		Execução de todas as Divisórias em drywall - 4º Pavto	13,04% do item 7.3
K	47	Asa Sul		Execução de todas as Divisórias em drywall - 5º Pavto	13,04% do item 7.3
		Asa Norte		Divisórias de vidro	
K	48	Asa Norte		Instalação completa das divisórias em esquadrias de alumínio com vidro duplo, incluso portas - 1º Pav	66,05% do item 7.4
K	49	Asa Norte		Instalação completa das divisórias em esquadrias de alumínio com vidro duplo, incluso portas - 2º Pav	33,95% do item 7.4
				REVESTIMENTOS BÁSICOS INTERNOS	
				Chapisco Interno	
L	1	Asa Norte		Chapisco - Térreo	9,37% do item 8.1
L	2	Asa Norte		Chapisco - 1º Pavto	4,65% do item 8.1
L	3	Asa Norte		Chapisco - 2º Pavto	6,78% do item 8.1
L	4	Asa Norte		Chapisco - 3º Pavto	7,50% do item 8.1
L	5	Asa Norte		Chapisco - 4º Pavto	7,50% do item 8.1
L	6	Asa Norte		Chapisco - 5º Pavto	7,28% do item 8.1
L	7	Asa Norte		Chapisco - Cobertura	1,84% do item 8.1
L	8	Núcleo Central		Chapisco - Térreo	3,02% do item 8.1
L	9	Núcleo Central		Chapisco - 1º Pavto	2,31% do item 8.1
L	10	Núcleo Central		Chapisco - 2º Pavto	2,31% do item 8.1
L	11	Núcleo Central		Chapisco - 3º Pavto	2,31% do item 8.1
L	12	Núcleo Central		Chapisco - 4º Pavto	2,41% do item 8.1
L	13	Núcleo Central		Chapisco - 5º Pavto	2,42% do item 8.1
L	14	Núcleo Central		Chapisco - Cobertura	1,12% do item 8.1
L	15	Núcleo Central		Chapisco - Caixa d'água	1,75% do item 8.1
L	16	Asa Sul		Chapisco - 1º Pavto	5,84% do item 8.1
L	17	Asa Sul		Chapisco - 2º Pavto	7,39% do item 8.1
L	18	Asa Sul		Chapisco - 3º Pavto	7,39% do item 8.1
L	19	Asa Sul		Chapisco - 4º Pavto	7,39% do item 8.1
L	20	Asa Sul		Chapisco - 5º Pavto	7,39% do item 8.1
L	21	Asa Sul		Chapisco - Cobertura	2,03% do item 8.1
		Asa Norte		Massa única	
L	22	Asa Norte		Massa única - Térreo	9,37% do item 8.2

L	23	Asa Norte		Massa única - 1º Pavto	4,65% do item 8.2
L	24	Asa Norte		Massa única - 2º Pavto	6,78% do item 8.2
L	25	Asa Norte		Massa única - 3º Pavto	7,50% do item 8.2
L	26	Asa Norte		Massa única - 4º Pavto	7,50% do item 8.2
L	27	Asa Norte		Massa única - 5º Pavto	7,28% do item 8.2
L	28	Asa Norte		Massa única - Cobertura	1,84% do item 8.2
L	29	Núcleo Central		Massa única - Térreo	3,02% do item 8.2
L	30	Núcleo Central		Massa única - 1º Pavto	2,31% do item 8.2
L	31	Núcleo Central		Massa única - 2º Pavto	2,31% do item 8.2
L	32	Núcleo Central		Massa única - 3º Pavto	2,31% do item 8.2
L	33	Núcleo Central		Massa única - 4º Pavto	2,41% do item 8.2
L	34	Núcleo Central		Massa única - 5º Pavto	2,42% do item 8.2
L	35	Núcleo Central		Massa única - Cobertura	1,12% do item 8.2
L	36	Núcleo Central		Massa única - Caixa d'água	1,75% do item 8.2
L	37	Asa Sul		Massa única - 1º Pavto	5,84% do item 8.2
L	38	Asa Sul		Massa única - 2º Pavto	7,39% do item 8.2
L	39	Asa Sul		Massa única - 3º Pavto	7,39% do item 8.2
L	40	Asa Sul		Massa única - 4º Pavto	7,39% do item 8.2
L	41	Asa Sul		Massa única - 5º Pavto	7,39% do item 8.2
L	42	Asa Sul		Massa única - Cobertura	2,03% do item 8.2
		Asa Norte		Execução de contrapiso	
L	43	Asa Norte		Execução de contrapiso - Térreo	9,49% do item 8.3
L	44	Asa Norte		Execução de contrapiso - 1º Pavto	9,33% do item 8.3
L	45	Asa Norte		Execução de contrapiso - 2º Pavto	9,25% do item 8.3
L	46	Asa Norte		Execução de contrapiso - 3º Pavto	9,01% do item 8.3
L	47	Asa Norte		Execução de contrapiso - 4º Pavto	9,01% do item 8.3
L	48	Asa Norte		Execução de contrapiso - 5º Pavto	8,92% do item 8.3
L	49	Núcleo Central		Execução de contrapiso - Térreo	0,93% do item 8.3
L	50	Núcleo Central		Execução de contrapiso - 1º Pavto	0,92% do item 8.3
L	51	Núcleo Central		Execução de contrapiso - 2º Pavto	0,92% do item 8.3
L	52	Núcleo Central		Execução de contrapiso - 3º Pavto	0,92% do item 8.3
L	53	Núcleo Central		Execução de contrapiso - 4º Pavto	0,92% do item 8.3
L	54	Núcleo Central		Execução de contrapiso - 5º Pavto	0,91% do item 8.3
L	55	Asa Sul		Execução de contrapiso - 1º Pavto	8,95% do item 8.3
L	56	Asa Sul		Execução de contrapiso - 2º Pavto	7,63% do item 8.3
L	57	Asa Sul		Execução de contrapiso - 3º Pavto	7,63% do item 8.3
L	58	Asa Sul		Execução de contrapiso - 4º Pavto	7,63% do item 8.3
L	59	Asa Sul		Execução de contrapiso - 5º Pavto	7,63% do item 8.3
L				Encascalhamento	
L	60	Asa Norte		Encascalhamento com flocos de cascalho em toda a edificação	100% do item 8.4
				ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	
M	1	Casa reservatórios		Estrutura metálica para cobertura, com fundo e pintada - Casa dos reservatórios	2,64% do item 9.1 2,08% dos itens 9.5 e 9.6
M	2	Asa Norte		Estrutura metálica para cobertura, com fundo e pintada - Asa norte	36,90% do item 9.1 29% do item 9.5 e 9.6
M	3	Asa Norte		Estrutura metálica para cobertura, com fundo e pintada - Cobertura central - 3º Pavto Asa norte	7,12% do item 9.1 5,60% do item 9.5 e 9.6
M	4	Núcleo Central		Estrutura metálica para cobertura, com fundo e pintada - Núcleo central	6,16% do item 9.1 4,84% do item 9.5 e 9.6
M	5	Asa Sul		Estrutura metálica para cobertura, com fundo e pintada - Asa sul	39,12% do item 9.1 30,75% do item 9.5 e 9.6
M	6	Asa Sul		Estrutura metálica para cobertura, com fundo e pintada - 2º Pavto Asa sul	8,06% do item 9.1 6,34% do item 9.5 e 9.6
M	7	Núcleo Central		Execução da Estrutura treliçada tipo espacial, incluindo fundo e pintura - Interligação entre a Asa norte e Asa sul	100% do item 9.3 21,39% do item 9.5 e 9.6
				Calhas	
M	8	Casa reservatórios		Calhas instaladas, acabadas, com mão-francesa e tabua de suporte	2,08% dos itens 9.7; 9.8 e 9.10
M	9	Asa Norte		Calhas instaladas, acabadas, com mão-francesa e tabua de suporte	34,60% dos itens 9.7; 9.8 e 9.10
M	10	Núcleo Central		Calhas instaladas, acabadas, com mão-francesa e tabua de suporte	26,23% dos itens 9.7; 9.8 e 9.10
M	11	Asa Sul		Calhas instaladas, acabadas, com mão-francesa e tabua de suporte	37,09% dos itens 9.7; 9.8 e 9.10
				Cobertura tipo sanduíche	
M	12	Casa reservatórios		Cobertura em telha tipo sanduíche - Casa dos reservatórios	3,12% do item 9.2
M	13	Asa Norte		Cobertura em telha tipo sanduíche - Asa Norte	43,50% do item 9.2
M	14	Núcleo Central		Cobertura em telha tipo sanduíche - Núcleo Central	7,26% do item 9.2

M	15	Asa Sul		Coertura em telha tipo sanduíche - Asa Sul	46,12% do item 9.2
				Coertura policarbonato	
M	16	Asa Norte		Coertura em chapa de policarbonato - Coertura central - 3º Pavto Asa norte	16,80% do item 9.4
M	17	Núcleo Central		Coertura em chapa de policarbonato - Interligação entre a Asa norte e Asa sul - 3º Pavto	64,18% do item 9.4
M	18	Asa Sul		Coertura em chapa de policarbonato - Coertura central - 2º Pavto Asa sul	19,02% do item 9.4
M				Rufos	
M	19	Casa reservatórios		Instalação de todos os Rufos com acabamento (rufo pingadeira, rufo de encosto, entre outos)	2,08% dos itens 9.9
M	20	Asa Norte		Instalação de todos os Rufos com acabamento (rufo pingadeira, rufo de encosto, entre outos)	34,60% dos itens 9.9
M	21	Núcleo Central		Instalação de todos os Rufos com acabamento (rufo pingadeira, rufo de encosto, entre outos)	26,23% dos itens 9.9
M	22	Asa Sul		Instalação de todos os Rufos com acabamento (rufo pingadeira, rufo de encosto, entre outos)	37,09% dos itens 9.9
				REVESTIMENTO BÁSICO PAREDES EXTERNAS	
N	1	Asa Norte		Execução do chapisco e reboco- Fachada 1	9,25% dos intes 10.1 e 10.2
N	2	Asa Norte		Execução do chapisco e reboco- Fachada 2	9,25% dos intes 10.1 e 10.2
N	3	Asa Norte		Execução do chapisco e reboco- Fachada 3	5,74% dos intes 10.1 e 10.2
N	4	Asa Norte		Execução do chapisco e reboco- Fachada 4	5,74% dos intes 10.1 e 10.2
N	5	Asa Norte		Execução do chapisco e reboco- Fachada 5	4,35% dos intes 10.1 e 10.2
N	6	Asa Norte		Execução do chapisco e reboco- Fachada 6	5,08% dos intes 10.1 e 10.2
N	7	Asa Norte		Execução do chapisco e reboco- Fachada 7	1,30% dos intes 10.1 e 10.2
N	8	Asa Norte		Execução do chapisco e reboco- Fachada 8	1,30% dos intes 10.1 e 10.2
N	9	Núcleo Central		Execução do chapisco e reboco- Fachada 9	5,37% dos intes 10.1 e 10.2
N	10	Núcleo Central		Execução do chapisco e reboco- Fachada 10	5,37% dos intes 10.1 e 10.2
N	11	Núcleo Central		Execução do chapisco e reboco- Fachada 11	4,39% dos intes 10.1 e 10.2
N	12	Núcleo Central		Execução do chapisco e reboco- Fachada 12	4,30% dos intes 10.1 e 10.2
N	13	Asa Sul		Execução do chapisco e reboco- Fachada 13	7,76% dos intes 10.1 e 10.2
N	14	Asa Sul		Execução do chapisco e reboco- Fachada 14	7,76% dos intes 10.1 e 10.2
N	15	Asa Sul		Execução do chapisco e reboco- Fachada 15	4,81% dos intes 10.1 e 10.2
N	16	Asa Sul		Execução do chapisco e reboco- Fachada 16	4,81% dos intes 10.1 e 10.2
N	17	Asa Sul		Execução do chapisco e reboco- Fachada 17	5,39% dos intes 10.1 e 10.2
N	18	Asa Sul		Execução do chapisco e reboco- Fachada 18	5,39% dos intes 10.1 e 10.2
N	19	Asa Sul		Execução do chapisco e reboco- Fachada 19	1,30% dos intes 10.1 e 10.2
N	20	Asa Sul		Execução do chapisco e reboco- Fachada 20	1,30% dos intes 10.1 e 10.2
N	21	Asa Sul		Execução do chapisco e reboco em todas as paredes externas não listadas anteriormente, como abrigo de gases, reservatório de água, entre outros	0,05% dos intes 10.1 e 10.2
				REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS: TETOS, PAREDES E PISOS	
				Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto	
O	1	Asa Norte		Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 1	9,25% do item do 11.1.1
O	2	Asa Norte		Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 2	9,25% do item do 11.1.1
O	3	Asa Norte		Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 3	5,74% do item do 11.1.1
O	4	Asa Norte		Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 4	5,74% do item do 11.1.1
O	5	Asa Norte		Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 5	4,35% do item do 11.1.1
O	6	Asa Norte		Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 6	5,08% do item do 11.1.1
O	7	Asa Norte		Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 7	1,31% do item do 11.1.1
O	8	Asa Norte		Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 8	1,31% do item do 11.1.1
O	9	Núcleo Central		Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 9	5,37% do item do 11.1.1
O	10	Núcleo Central		Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 10	5,37% do item do 11.1.1
O	11	Núcleo Central		Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 11	4,39% do item do 11.1.1
O	12	Núcleo Central		Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 12	4,30% do item do 11.1.1
O	13	Asa Sul		Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 13	7,76% do item do 11.1.1
O	14	Asa Sul		Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 14	7,76% do item do 11.1.1
O	15	Asa Sul		Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 15	4,81% do item do 11.1.1
O	16	Asa Sul		Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 16	4,81% do item do 11.1.1
O	17	Asa Sul		Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 17	5,39% do item do 11.1.1
O	18	Asa Sul		Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 18	5,39% do item do 11.1.1
O	19	Asa Sul		Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 19	1,31% do item do 11.1.1
O	20	Asa Sul		Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 20	1,31% do item do 11.1.1
				Revestimentos cerâmicos	
O	21	Asa Norte		Revestimentos cerâmicos - Térreo	14,75% do item 11.1.2
O	22	Asa Norte		Revestimentos cerâmicos - 1º Pavto	2,54% do item 11.1.2

O	23	Asa Norte		Revestimentos cerâmicos - 3º Pavto	6,74% do item 11.1.2
O	24	Asa Norte		Revestimentos cerâmicos - 4º Pavto	5,98% do item 11.1.2
O	25	Asa Norte		Revestimentos cerâmicos - 5º Pavto	5,98% do item 11.1.2
O	26	Núcleo Central		Revestimentos cerâmicos - Térreo	5,14% do item 11.1.2
O	27	Núcleo Central		Revestimentos cerâmicos - 1º Pavto	5,14% do item 11.1.2
O	28	Núcleo Central		Revestimentos cerâmicos - 2º Pavto	5,14% do item 11.1.2
O	29	Núcleo Central		Revestimentos cerâmicos - 3º Pavto	5,14% do item 11.1.2
O	30	Núcleo Central		Revestimentos cerâmicos - 4º Pavto	5,14% do item 11.1.2
O	31	Núcleo Central		Revestimentos cerâmicos - 5º Pavto	5,14% do item 11.1.2
O	32	Asa Sul		Revestimentos cerâmicos - 1º Pavto	7,85% do item 11.1.2
O	33	Asa Sul		Revestimentos cerâmicos - 2º Pavto	6,68% do item 11.1.2
O	34	Asa Sul		Revestimentos cerâmicos - 3º Pavto	6,68% do item 11.1.2
O	35	Asa Sul		Revestimentos cerâmicos - 4º Pavto	5,98% do item 11.1.2
O	36	Asa Sul		Revestimentos cerâmicos - 5º Pavto	5,98% do item 11.1.2
		Asa Norte		Forro em gesso acartonado	
O	37	Asa Norte		Forro em gesso acartonado - Térreo	14,75% dos itens 11.2.1 e 11.2.2
O	38	Asa Norte		Forro em gesso acartonado - 1º Pavto	2,54% dos itens 11.2.1 e 11.2.2
O	39	Asa Norte		Forro em gesso acartonado - 3º Pavto	6,74% dos itens 11.2.1 e 11.2.2
O	40	Asa Norte		Forro em gesso acartonado - 4º Pavto	5,98% dos itens 11.2.1 e 11.2.2
O	41	Asa Norte		Forro em gesso acartonado - 5º Pavto	5,98% dos itens 11.2.1 e 11.2.2
O	42	Núcleo Central		Forro em gesso acartonado - Térreo	5,14% dos itens 11.2.1 e 11.2.2
O	43	Núcleo Central		Forro em gesso acartonado - 1º Pavto	5,14% dos itens 11.2.1 e 11.2.2
O	44	Núcleo Central		Forro em gesso acartonado - 2º Pavto	5,14% dos itens 11.2.1 e 11.2.2
O	45	Núcleo Central		Forro em gesso acartonado - 3º Pavto	5,14% dos itens 11.2.1 e 11.2.2
O	46	Núcleo Central		Forro em gesso acartonado - 4º Pavto	5,14% dos itens 11.2.1 e 11.2.2
O	47	Núcleo Central		Forro em gesso acartonado - 5º Pavto	5,14% dos itens 11.2.1 e 11.2.2
O	48	Asa Sul		Forro em gesso acartonado - 1º Pavto	7,85% dos itens 11.2.1 e 11.2.2
O	49	Asa Sul		Forro em gesso acartonado - 2º Pavto	6,68% dos itens 11.2.1 e 11.2.2
O	50	Asa Sul		Forro em gesso acartonado - 3º Pavto	6,68% dos itens 11.2.1 e 11.2.2
O	51	Asa Sul		Forro em gesso acartonado - 4º Pavto	5,98% dos itens 11.2.1 e 11.2.2
O	52	Asa Sul		Forro em gesso acartonado - 5º Pavto	5,98% dos itens 11.2.1 e 11.2.2
O				Forro modular	
O	53	Asa Norte		Forro modular - Térreo	9,81% do item 11.2.3
O	54	Asa Norte		Forro modular - 1º Pavto	10,69% do item 11.2.3
O	55	Asa Norte		Forro modular - 2º Pavto	7,10% do item 11.2.3
O	56	Asa Norte		Forro modular - 3º Pavto	8,33% do item 11.2.3
O	57	Asa Norte		Forro modular - 4º Pavto	8,30% do item 11.2.3
O	58	Asa Norte		Forro modular - 5º Pavto	8,30% do item 11.2.3
O	59	Núcleo Central		Forro modular - Térreo	0,59% do item 11.2.3
O	60	Núcleo Central		Forro modular - 1º Pavto	0,79% do item 11.2.3
O	61	Núcleo Central		Forro modular - 2º Pavto	0,76% do item 11.2.3
O	62	Núcleo Central		Forro modular - 3º Pavto	0,76% do item 11.2.3
O	63	Núcleo Central		Forro modular - 3º Pavto	0,76% do item 11.2.3
O	64	Núcleo Central		Forro modular - 3º Pavto	0,76% do item 11.2.3
O	65	Asa Sul		Forro modular - 1º Pavto	9,49% do item 11.2.3
O	66	Asa Sul		Forro modular - 2º Pavto	8,40% do item 11.2.3
O	67	Asa Sul		Forro modular - 3º Pavto	8,56% do item 11.2.3
O	68	Asa Sul		Forro modular - 3º Pavto	8,30% do item 11.2.3
O	69	Asa Sul		Forro modular - 3º Pavto	8,30% do item 11.2.3
		Asa Norte		Piso cerâmico	
O	70	Asa Norte		Piso cerâmico assentado, inclusive com rejuntamento - Térreo	14,75% do item 11.3.1
O	71	Asa Norte		Piso cerâmico assentado, inclusive com rejuntamento - 1º Pavto	2,54% do item 11.3.1
O	72	Asa Norte		Piso cerâmico assentado, inclusive com rejuntamento - 3º Pavto	6,74% do item 11.3.1
O	73	Asa Norte		Piso cerâmico assentado, inclusive com rejuntamento - 4º Pavto	5,98% do item 11.3.1
O	74	Asa Norte		Piso cerâmico assentado, inclusive com rejuntamento - 5º Pavto	5,98% do item 11.3.1
O	75	Núcleo Central		Piso cerâmico assentado, inclusive com rejuntamento - Térreo	5,14% do item 11.3.1
O	76	Núcleo Central		Piso cerâmico assentado, inclusive com rejuntamento - 1º Pavto	5,14% do item 11.3.1

O	77	Núcleo Central		Piso cerâmico assentado, inclusive com rejuntamento - 2º Pavto	5,14% do item 11.3.1
O	78	Núcleo Central		Piso cerâmico assentado, inclusive com rejuntamento - 3º Pavto	5,14% do item 11.3.1
O	79	Núcleo Central		Piso cerâmico assentado, inclusive com rejuntamento - 4º Pavto	5,14% do item 11.3.1
O	80	Núcleo Central		Piso cerâmico assentado, inclusive com rejuntamento - 5º Pavto	5,14% do item 11.3.1
O	81	Asa Sul		Piso cerâmico assentado, inclusive com rejuntamento - 1º Pavto	7,85% do item 11.3.1
O	82	Asa Sul		Piso cerâmico assentado, inclusive com rejuntamento - 2º Pavto	6,68% do item 11.3.1
O	83	Asa Sul		Piso cerâmico assentado, inclusive com rejuntamento - 3º Pavto	6,68% do item 11.3.1
O	84	Asa Sul		Piso cerâmico assentado, inclusive com rejuntamento - 4º Pavto	5,98% do item 11.3.1
O	85	Asa Sul		Piso cerâmico assentado, inclusive com rejuntamento - 5º Pavto	5,98% do item 11.3.1
				Piso vinílico	
O	86	Asa Norte		Piso vinílico acabado, inclusive rodape - Térreo	9,79% dos itens 11.3.2 e 11.4.1
O	87	Asa Norte		Piso vinílico acabado, inclusive rodape - 1º Pavto	10,67% dos itens 11.3.2 e 11.4.1
O	88	Asa Norte		Piso vinílico acabado, inclusive rodape - 2º Pavto	7,12% dos itens 11.3.2 e 11.4.1
O	89	Asa Norte		Piso vinílico acabado, inclusive rodape - 3º Pavto	8,34% dos itens 11.3.2 e 11.4.1
O	90	Asa Norte		Piso vinílico acabado, inclusive rodape - 4º Pavto	8,31% dos itens 11.3.2 e 11.4.1
O	91	Asa Norte		Piso vinílico acabado, inclusive rodape - 5º Pavto	8,31% dos itens 11.3.2 e 11.4.1
O	92	Núcleo Central		Piso vinílico acabado, inclusive rodape - Térreo	0,58% dos itens 11.3.2 e 11.4.1
O	93	Núcleo Central		Piso vinílico acabado, inclusive rodape - 1º Pavto	0,78% dos itens 11.3.2 e 11.4.1
O	94	Núcleo Central		Piso vinílico acabado, inclusive rodape - 2º Pavto	0,75% dos itens 11.3.2 e 11.4.1
O	95	Núcleo Central		Piso vinílico acabado, inclusive rodape - 3º Pavto	0,75% dos itens 11.3.2 e 11.4.1
O	96	Núcleo Central		Piso vinílico acabado, inclusive rodape - 4º Pavto	0,75% dos itens 11.3.2 e 11.4.1
O	97	Núcleo Central		Piso vinílico acabado, inclusive rodape - 5º Pavto	0,75% dos itens 11.3.2 e 11.4.1
O	98	Asa Sul		Piso vinílico acabado, inclusive rodape - 1º Pavto	9,48% dos itens 11.3.2 e 11.4.1
O	99	Asa Sul		Piso vinílico acabado, inclusive rodape - 2º Pavto	8,42% dos itens 11.3.2 e 11.4.1
O	100	Asa Sul		Piso vinílico acabado, inclusive rodape - 3º Pavto	8,58% dos itens 11.3.2 e 11.4.1
O	101	Asa Sul		Piso vinílico acabado, inclusive rodape - 4º Pavto	8,31% dos itens 11.3.2 e 11.4.1
O	102	Asa Sul		Piso vinílico acabado, inclusive rodape - 5º Pavto	8,31% dos itens 11.3.2 e 11.4.1
		Asa Norte		Piso em granito	
O	103	Asa Norte		Piso em granito acabado, inclusive rejunte e rodapé - Térreo	5,24% dos itens 11.3.3 e 11.4.2
O	104	Asa Norte		Piso em granito acabado, inclusive rejunte e rodapé - 1º Pavto	5,24% dos itens 11.3.3 e 11.4.2
O	105	Asa Norte		Piso em granito acabado, inclusive rejunte e rodapé - 2º Pavto	15,44% dos itens 11.3.3 e 11.4.2
O	106	Núcleo Central		Piso em granito acabado, inclusive rejunte e rodapé - Térreo	22,10% dos itens 11.3.3 e 11.4.2
O	107	Núcleo Central		Piso em granito acabado, inclusive rejunte e rodapé - 1º Pavto	19,70% dos itens 11.3.3 e 11.4.2
O	108	Núcleo Central		Piso em granito acabado, inclusive rejunte e rodapé - 2º Pavto	8,07% dos itens 11.3.3 e 11.4.2
O	109	Núcleo Central		Piso em granito acabado, inclusive rejunte e rodapé - 3º Pavto	8,07% dos itens 11.3.3 e 11.4.2
O	110	Núcleo Central		Piso em granito acabado, inclusive rejunte e rodapé - 4º Pavto	8,07% dos itens 11.3.3 e 11.4.2
O	111	Núcleo Central		Piso em granito acabado, inclusive rejunte e rodapé - 5º Pavto	8,07% dos itens 11.3.3 e 11.4.2
				ESQUADRIAS	
		Asa Norte		Portas Madeira	
P	1	Asa Norte		Instalação de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - Térreo	9,49% dos itens 12.1.1 a 12.1.4
P	2	Asa Norte		Instalação de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 1º Pavto	9,33% dos itens 12.1.1 a 12.1.4
P	3	Asa Norte		Instalação de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 2º Pavto	9,25% dos itens 12.1.1 a 12.1.4
P	4	Asa Norte		Instalação de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 3º Pavto	9,01% dos itens 12.1.1 a 12.1.4
P	5	Asa Norte		Instalação de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 4º Pavto	9,01% dos itens 12.1.1 a 12.1.4
P	6	Asa Norte		Instalação de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 5º Pavto	8,92% dos itens 12.1.1 a 12.1.4
P	7	Núcleo Central		Instalação de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - Térreo	0,93% dos itens 12.1.1 a 12.1.4
P	8	Núcleo Central		Instalação de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 1º Pavto	0,92% dos itens 12.1.1 a 12.1.4
P	9	Núcleo Central		Instalação de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 2º Pavto	0,92% dos itens 12.1.1 a 12.1.4
P	10	Núcleo Central		Instalação de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 3º Pavto	0,92% dos itens 12.1.1 a 12.1.4
P	11	Núcleo Central		Instalação de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 4º Pavto	0,92% dos itens 12.1.1 a 12.1.4
P	12	Núcleo Central		Instalação de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 5º Pavto	0,91% dos itens 12.1.1 a 12.1.4
P	13	Asa Sul		Instalação de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 1º Pavto	8,95% dos itens 12.1.1 a 12.1.4
P	14	Asa Sul		Instalação de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 2º Pavto	7,63% dos itens 12.1.1 a 12.1.4
P	15	Asa Sul		Instalação de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 3º Pavto	7,63% dos itens 12.1.1 a 12.1.4
P	16	Asa Sul		Instalação de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 4º Pavto	7,63% dos itens 12.1.1 a 12.1.4
P	17	Asa Sul		Instalação de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 5º Pavto	7,63% dos itens 12.1.1 a 12.1.4
				Portas Alumínio	

P	18	Asa Norte		Instalação de portas de alumínio completa em toda Asa Norte	52,73% dos itens 12.2.1; 12.2.2 e 12.5.2
P	19	Núcleo Central		Instalação de portas de alumínio completa em todo núcleo central	52,73% dos itens 12.2.1; 12.2.2 e 12.5.2
P	20	Asa Sul		Instalação de portas de alumínio completa em toda Asa Sul	52,73% dos itens 12.2.1; 12.2.2 e 12.5.2
		Asa Norte		Portas corta-fogo	
P	21	Asa Norte		Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipânico) e acabada - Térreo	9,49% dos itens 12.3.1 a 12.3.5
P	22	Asa Norte		Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipânico) e acabada - 1º Pavto	9,33% dos itens 12.3.1 a 12.3.5
P	23	Asa Norte		Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipânico) e acabada - 2º Pavto	9,25% dos itens 12.3.1 a 12.3.5
P	24	Asa Norte		Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipânico) e acabada - 3º Pavto	9,01% dos itens 12.3.1 a 12.3.5
P	25	Asa Norte		Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipânico) e acabada - 4º Pavto	9,01% dos itens 12.3.1 a 12.3.5
P	26	Asa Norte		Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipânico) e acabada - 5º Pavto	8,92% dos itens 12.3.1 a 12.3.5
P	27	Núcleo Central		Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipânico) e acabada - Térreo	0,93% dos itens 12.3.1 a 12.3.5
P	28	Núcleo Central		Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipânico) e acabada - 1º Pavto	0,92% dos itens 12.3.1 a 12.3.5
P	29	Núcleo Central		Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipânico) e acabada - 2º Pavto	0,92% dos itens 12.3.1 a 12.3.5
P	30	Núcleo Central		Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipânico) e acabada - 3º Pavto	0,92% dos itens 12.3.1 a 12.3.5
P	31	Núcleo Central		Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipânico) e acabada - 4º Pavto	0,92% dos itens 12.3.1 a 12.3.5
P	32	Núcleo Central		Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipânico) e acabada - 5º Pavto	0,91% dos itens 12.3.1 a 12.3.5
P	33	Asa Sul		Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipânico) e acabada - 1º Pavto	8,95% dos itens 12.3.1 a 12.3.5
P	34	Asa Sul		Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipânico) e acabada - 2º Pavto	7,63% dos itens 12.3.1 a 12.3.5
P	35	Asa Sul		Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipânico) e acabada - 3º Pavto	7,63% dos itens 12.3.1 a 12.3.5
P	36	Asa Sul		Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipânico) e acabada - 4º Pavto	7,63% dos itens 12.3.1 a 12.3.5
P	37	Asa Sul		Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipânico) e acabada - 5º Pavto	7,63% dos itens 12.3.1 a 12.3.5
				METÁLICAS DIVERSAS	
P	38	Geral		Intalações de todos os alçapões, inclusive ferragens e acabamento	100% dos itens 12.4.1 e 12.4.2
P	39	Geral		Instalação de todos os portões previstos em projeto	100% dos item 12.4.3
P	40	Geral		Instalação das janelas da central de gás, inclusive ferragens e acabamentos	100% dos item 12.4.4
P	41	Geral		Instalação de todas escadas tipo marinhoeiro, inclusive pintura	100% dos item 12.4.5
				Instalação de caixilhos de alumínio	
P	42	Asa Norte		Instalação completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - Térreo	5,90% dos itens 12.6.1 a 12.6.6 e 12.7.1 a 12.7.3
P	43	Asa Norte		Instalação completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 1º Pavto	7,70% dos itens 12.6.1 a 12.6.6 e 12.7.1 a 12.7.3
P	44	Asa Norte		Instalação completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 2º Pavto	8,74% dos itens 12.6.1 a 12.6.6 e 12.7.1 a 12.7.3
P	45	Asa Norte		Instalação completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 3º Pavto	8,55% dos itens 12.6.1 a 12.6.6 e 12.7.1 a 12.7.3
P	46	Asa Norte		Instalação completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 4º Pavto	8,55% dos itens 12.6.1 a 12.6.6 e 12.7.1 a 12.7.3
P	47	Asa Norte		Instalação completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 5º Pavto	8,55% dos itens 12.6.1 a 12.6.6 e 12.7.1 a 12.7.3
P	48	Núcleo Central		Instalação completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - Térreo	0,74% dos itens 12.6.1 a 12.6.6 e 12.7.1 a 12.7.3
P	49	Núcleo Central		Instalação completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 1º Pavto	1,44% dos itens 12.6.1 a 12.6.6 e 12.7.1 a 12.7.3
P	50	Núcleo Central		Instalação completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 2º Pavto	1,95% dos itens 12.6.1 a 12.6.6 e 12.7.1 a 12.7.3
P	51	Núcleo Central		Instalação completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 3º Pavto	1,95% dos itens 12.6.1 a 12.6.6 e 12.7.1 a 12.7.3
P	52	Núcleo Central		Instalação completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 4º Pavto	1,95% dos itens 12.6.1 a 12.6.6 e 12.7.1 a 12.7.3
P	53	Núcleo Central		Instalação completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 5º Pavto	1,95% dos itens 12.6.1 a 12.6.6 e 12.7.1 a 12.7.3
P	54	Núcleo Central		Instalação completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - Barrilete	1,06% dos itens 12.6.1 a 12.6.6 e 12.7.1 a 12.7.3
P	55	Núcleo Central		Instalação completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - Caixa d'água	0,75% dos itens 12.6.1 a 12.6.6 e 12.7.1 a 12.7.3
P	56	Asa Sul		Instalação completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 1º Pavto	7,78% dos itens 12.6.1 a 12.6.6 e 12.7.1 a 12.7.3
P	57	Asa Sul		Instalação completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 2º Pavto	8,11% dos itens 12.6.1 a 12.6.6 e 12.7.1 a 12.7.3
P	58	Asa Sul		Instalação completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 3º Pavto	8,11% dos itens 12.6.1 a 12.6.6 e 12.7.1 a 12.7.3
P	59	Asa Sul		Instalação completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 4º Pavto	8,11% dos itens 12.6.1 a 12.6.6 e 12.7.1 a 12.7.3
P	60	Asa Sul		Instalação completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 5º Pavto	8,11% dos itens 12.6.1 a 12.6.6 e 12.7.1 a 12.7.3
P	61			Entrega do laudo de ensaio das esquadrias	100% do item 12.6.7
				Brise	
P	62	Asa Norte		Brise - Elevação 1	28,39% do item 12.6.8
P	63	Asa Norte		Brise - Elevação 2	28,39% do item 12.6.8
P	64	Asa Sul		Brise - Elevação 3	23,65% do item 12.6.8
P	65	Asa Sul		Brise - Elevação 4	19,57% do item 12.6.8
		Asa Norte		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	
		Asa Norte		Louças	
Q	66	Asa Norte		Instalação de todas as louças no pav. Térreo	14,75% dos itens 13.1.1 a 13.1.7
Q	67	Asa Norte		Instalação de todas as louças no 1º Pavto	2,54% dos itens 13.1.1 a 13.1.7
Q	68	Asa Norte		Instalação de todas as louças no 3º Pavto	6,74% dos itens 13.1.1 a 13.1.7

Q	69	Asa Norte		Instalação de todas as louças no 4º Pavto	5,98% dos intens 13.1.1 a 13.1.7
Q	70	Asa Norte		Instalação de todas as louças no 5º Pavto	5,98% dos intens 13.1.1 a 13.1.7
Q	71	Núcleo Central		Instalação de todas as louças no pav. Térreo	5,14% dos intens 13.1.1 a 13.1.7
Q	72	Núcleo Central		Instalação de todas as louças no 1º Pavto	5,14% dos intens 13.1.1 a 13.1.7
Q	73	Núcleo Central		Instalação de todas as louças no 2º Pavto	5,14% dos intens 13.1.1 a 13.1.7
Q	74	Núcleo Central		Instalação de todas as louças no 3º Pavto	5,14% dos intens 13.1.1 a 13.1.7
Q	75	Núcleo Central		Instalação de todas as louças no 4º Pavto	5,14% dos intens 13.1.1 a 13.1.7
Q	76	Núcleo Central		Instalação de todas as louças no 5º Pavto	5,14% dos intens 13.1.1 a 13.1.7
Q	77	Asa Sul		Instalação de todas as louças no 1º Pavto	7,85% dos intens 13.1.1 a 13.1.7
Q	78	Asa Sul		Instalação de todas as louças no 2º Pavto	6,68% dos intens 13.1.1 a 13.1.7
Q	79	Asa Sul		Instalação de todas as louças no 3º Pavto	6,68% dos intens 13.1.1 a 13.1.7
Q	80	Asa Sul		Instalação de todas as louças no 4º Pavto	5,98% dos intens 13.1.1 a 13.1.7
Q	81	Asa Sul		Instalação de todas as louças no 5º Pavto	5,98% dos intens 13.1.1 a 13.1.7
		Asa Norte		Acessórios	
Q	82	Asa Norte		Instalação de todos os acessórios no pav. Térreo	14,75% dos itens 13.2.1 a 13.2.9
Q	83	Asa Norte		Instalação de todos os acessórios no 1º Pavto	2,54% dos itens 13.2.1 a 13.2.9
Q	84	Asa Norte		Instalação de todos os acessórios no 3º Pavto	6,74% dos itens 13.2.1 a 13.2.9
Q	85	Asa Norte		Instalação de todos os acessórios no 4º Pavto	5,98% dos itens 13.2.1 a 13.2.9
Q	86	Asa Norte		Instalação de todos os acessórios no 5º Pavto	5,98% dos itens 13.2.1 a 13.2.9
Q	87	Núcleo Central		Instalação de todos os acessórios no pav. Térreo	5,14% dos itens 13.2.1 a 13.2.9
Q	88	Núcleo Central		Instalação de todos os acessórios no 1º Pavto	5,14% dos itens 13.2.1 a 13.2.9
Q	89	Núcleo Central		Instalação de todos os acessórios no 2º Pavto	5,14% dos itens 13.2.1 a 13.2.9
Q	90	Núcleo Central		Instalação de todos os acessórios no 3º Pavto	5,14% dos itens 13.2.1 a 13.2.9
Q	91	Núcleo Central		Instalação de todos os acessórios no 4º Pavto	5,14% dos itens 13.2.1 a 13.2.9
Q	92	Núcleo Central		Instalação de todos os acessórios no 5º Pavto	5,14% dos itens 13.2.1 a 13.2.9
Q	93	Asa Sul		Instalação de todos os acessórios no 1º Pavto	7,85% dos itens 13.2.1 a 13.2.9
Q	94	Asa Sul		Instalação de todos os acessórios no 2º Pavto	6,68% dos itens 13.2.1 a 13.2.9
Q	95	Asa Sul		Instalação de todos os acessórios no 3º Pavto	6,68% dos itens 13.2.1 a 13.2.9
Q	96	Asa Sul		Instalação de todos os acessórios no 4º Pavto	5,98% dos itens 13.2.1 a 13.2.9
Q	97	Asa Sul		Instalação de todos os acessórios no 5º Pavto	5,98% dos itens 13.2.1 a 13.2.9
		Asa Norte		Metais	
Q	98	Asa Norte		Instalação de todos os metais no pav. Térreo	14,75% dos itens 13.3.1 a 13.3.6
Q	99	Asa Norte		Instalação de todos os metais no 1º Pavto	2,54% dos itens 13.3.1 a 13.3.6
Q	100	Asa Norte		Instalação de todos os metais no 3º Pavto	6,74% dos itens 13.3.1 a 13.3.6
Q	101	Asa Norte		Instalação de todos os metais no 4º Pavto	5,98% dos itens 13.3.1 a 13.3.6
Q	102	Asa Norte		Instalação de todos os metais no 5º Pavto	5,98% dos itens 13.3.1 a 13.3.6
Q	103	Núcleo Central		Instalação de todos os metais no pav. Térreo	5,14% dos itens 13.3.1 a 13.3.6
Q	104	Núcleo Central		Instalação de todos os metais no 1º Pavto	5,14% dos itens 13.3.1 a 13.3.6
Q	105	Núcleo Central		Instalação de todos os metais no 2º Pavto	5,14% dos itens 13.3.1 a 13.3.6
Q	106	Núcleo Central		Instalação de todos os metais no 3º Pavto	5,14% dos itens 13.3.1 a 13.3.6
Q	107	Núcleo Central		Instalação de todos os metais no 4º Pavto	5,14% dos itens 13.3.1 a 13.3.6
Q	108	Núcleo Central		Instalação de todos os metais no 5º Pavto	5,14% dos itens 13.3.1 a 13.3.6
Q	109	Asa Sul		Instalação de todos os metais no 1º Pavto	7,85% dos itens 13.3.1 a 13.3.6
Q	110	Asa Sul		Instalação de todos os metais no 2º Pavto	6,68% dos itens 13.3.1 a 13.3.6
Q	111	Asa Sul		Instalação de todos os metais no 3º Pavto	6,68% dos itens 13.3.1 a 13.3.6
Q	112	Asa Sul		Instalação de todos os metais no 4º Pavto	5,98% dos itens 13.3.1 a 13.3.6
Q	113	Asa Sul		Instalação de todos os metais no 5º Pavto	5,98% dos itens 13.3.1 a 13.3.6
		Asa Norte		Tampos e bancadas	
Q	114	Asa Norte		Instalação completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - Térreo	14,75% do item 13.4.1
Q	115	Asa Norte		Instalação completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - 1º Pavto	2,54% do item 13.4.1
Q	116	Asa Norte		Instalação completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - 3º Pavto	6,74% do item 13.4.1
Q	117	Asa Norte		Instalação completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - 4º Pavto	5,98% do item 13.4.1
Q	118	Asa Norte		Instalação completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - 5º Pavto	5,98% do item 13.4.1
Q	119	Núcleo Central		Instalação completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - Térreo	5,14% do item 13.4.1
Q	120	Núcleo Central		Instalação completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - 1º Pavto	5,14% do item 13.4.1
Q	121	Núcleo Central		Instalação completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - 2º Pavto	5,14% do item 13.4.1
Q	122	Núcleo Central		Instalação completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - 3º Pavto	5,14% do item 13.4.1

Q	123	Núcleo Central		Instalação completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - 4º Pavto	5,14% do item 13.4.1
Q	124	Núcleo Central		Instalação completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - 5º Pavto	5,14% do item 13.4.1
Q	125	Asa Sul		Instalação completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - 1º Pavto	7,85% do item 13.4.1
Q	126	Asa Sul		Instalação completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - 2º Pavto	6,68% do item 13.4.1
Q	127	Asa Sul		Instalação completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - 3º Pavto	6,68% do item 13.4.1
Q	128	Asa Sul		Instalação completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - 4º Pavto	5,98% do item 13.4.1
Q	129	Asa Sul		Instalação completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - 5º Pavto	5,98% do item 13.4.1
				Peitoris	
Q	130	Asa Norte		Instalação de peitoris, inclusive rejuntamento - Térreo	3,00% do item 13.4.2
Q	131	Asa Norte		Instalação de peitoris, inclusive rejuntamento - 1º Pavto	2,93% do item 13.4.2
Q	132	Asa Norte		Instalação de peitoris, inclusive rejuntamento - 2º Pavto	2,93% do item 13.4.2
Q	133	Asa Norte		Instalação de peitoris, inclusive rejuntamento - 3º Pavto	2,93% do item 13.4.2
Q	134	Asa Norte		Instalação de peitoris, inclusive rejuntamento - 4º Pavto	2,93% do item 13.4.2
Q	135	Asa Norte		Instalação de peitoris, inclusive rejuntamento - 5º Pavto	2,93% do item 13.4.2
Q	136	Núcleo Central		Instalação de peitoris, inclusive rejuntamento - Térreo	3,05% do item 13.4.2
Q	137	Núcleo Central		Instalação de peitoris, inclusive rejuntamento - 1º Pavto	2,93% do item 13.4.2
Q	138	Núcleo Central		Instalação de peitoris, inclusive rejuntamento - 2º Pavto	2,93% do item 13.4.2
Q	139	Núcleo Central		Instalação de peitoris, inclusive rejuntamento - 3º Pavto	2,93% do item 13.4.2
Q	140	Núcleo Central		Instalação de peitoris, inclusive rejuntamento - 4º Pavto	2,93% do item 13.4.2
Q	141	Núcleo Central		Instalação de peitoris, inclusive rejuntamento - 5º Pavto	2,93% do item 13.4.2
Q	142	Asa Sul		Instalação de peitoris, inclusive rejuntamento - 1º Pavto	3,00% do item 13.4.2
Q	143	Asa Sul		Instalação de peitoris, inclusive rejuntamento - 2º Pavto	2,93% do item 13.4.2
Q	144	Asa Sul		Instalação de peitoris, inclusive rejuntamento - 3º Pavto	2,93% do item 13.4.2
Q	145	Asa Sul		Instalação de peitoris, inclusive rejuntamento - 4º Pavto	2,93% do item 13.4.2
Q	146	Asa Sul		Instalação de peitoris, inclusive rejuntamento - 5º Pavto	2,93% do item 13.4.2
		Asa Norte		Soleiras	
Q	132	Asa Norte		Instalação de soleiras, inclusive rejuntamento - Térreo	7,38% do item 13.4.2
Q	133	Asa Norte		Instalação de soleiras, inclusive rejuntamento - 1º Pavto	1,27% do item 13.4.2
Q	134	Asa Norte		Instalação de soleiras, inclusive rejuntamento - 3º Pavto	3,30% do item 13.4.2
Q	135	Asa Norte		Instalação de soleiras, inclusive rejuntamento - 4º Pavto	2,99% do item 13.4.2
Q	136	Asa Norte		Instalação de soleiras, inclusive rejuntamento - 5º Pavto	2,99% do item 13.4.2
Q	137	Núcleo Central		Instalação de soleiras, inclusive rejuntamento - Térreo	2,57% do item 13.4.2
Q	138	Núcleo Central		Instalação de soleiras, inclusive rejuntamento - 1º Pavto	2,57% do item 13.4.2
Q	139	Núcleo Central		Instalação de soleiras, inclusive rejuntamento - 2º Pavto	2,57% do item 13.4.2
Q	140	Núcleo Central		Instalação de soleiras, inclusive rejuntamento - 3º Pavto	2,57% do item 13.4.2
Q	141	Núcleo Central		Instalação de soleiras, inclusive rejuntamento - 4º Pavto	2,57% do item 13.4.2
Q	142	Núcleo Central		Instalação de soleiras, inclusive rejuntamento - 5º Pavto	2,57% do item 13.4.2
Q	143	Asa Sul		Instalação de soleiras, inclusive rejuntamento - 1º Pavto	3,92% do item 13.4.2
Q	144	Asa Sul		Instalação de soleiras, inclusive rejuntamento - 2º Pavto	3,34% do item 13.4.2
Q	145	Asa Sul		Instalação de soleiras, inclusive rejuntamento - 3º Pavto	3,34% do item 13.4.2
Q	146	Asa Sul		Instalação de soleiras, inclusive rejuntamento - 4º Pavto	2,99% do item 13.4.2
Q	147	Asa Sul		Instalação de soleiras, inclusive rejuntamento - 5º Pavto	2,99% do item 13.4.2
Q				Guarda-Corpo e corrimão	
Q	148	Escadaria acesso		Instalação completa de Guarda-corpo e corrimão	2,00% dos itens 13.5.1 e 13.5.2
Q	149	Asa Norte		Instalação completa de Guarda-corpo e corrimão - Térreo	3,50% dos itens 13.5.1 e 13.5.2
Q	150	Asa Norte		Instalação completa de Guarda-corpo e corrimão - 1º Pavto	8,00% dos itens 13.5.1 e 13.5.2
Q	151	Asa Norte		Instalação completa de Guarda-corpo e corrimão - 2º Pavto	3,50% dos itens 13.5.1 e 13.5.2
Q	152	Asa Norte		Instalação completa de Guarda-corpo e corrimão - 3º Pavto	3,50% dos itens 13.5.1 e 13.5.2
Q	153	Asa Norte		Instalação completa de Guarda-corpo e corrimão - 4º Pavto	3,50% dos itens 13.5.1 e 13.5.2
Q	154	Asa Norte		Instalação completa de Guarda-corpo e corrimão - 5º Pavto	3,00% dos itens 13.5.1 e 13.5.2
Q	155	Núcleo Central		Instalação completa de Guarda-corpo e corrimão - Térreo	8,00% dos itens 13.5.1 e 13.5.2
Q	156	Núcleo Central		Instalação completa de Guarda-corpo e corrimão - 1º Pavto	8,00% dos itens 13.5.1 e 13.5.2
Q	157	Núcleo Central		Instalação completa de Guarda-corpo e corrimão - 2º Pavto	8,00% dos itens 13.5.1 e 13.5.2
Q	158	Núcleo Central		Instalação completa de Guarda-corpo e corrimão - 3º Pavto	8,00% dos itens 13.5.1 e 13.5.2
Q	159	Núcleo Central		Instalação completa de Guarda-corpo e corrimão - 4º Pavto	8,00% dos itens 13.5.1 e 13.5.2
Q	160	Núcleo Central		Instalação completa de Guarda-corpo e corrimão - 5º Pavto	8,00% dos itens 13.5.1 e 13.5.2
Q	161	Asa Sul		Instalação completa de Guarda-corpo e corrimão - 1º Pavto	5,00% dos itens 13.5.1 e 13.5.2

Q	162	Asa Sul		Instalação completa de Guarda-corpo e corrimão - 2º Pavto	5,00% dos itens 13.5.1 e 13.5.2
Q	163	Asa Sul		Instalação completa de Guarda-corpo e corrimão - 3º Pavto	5,00% dos itens 13.5.1 e 13.5.2
Q	164	Asa Sul		Instalação completa de Guarda-corpo e corrimão - 4º Pavto	5,00% dos itens 13.5.1 e 13.5.2
Q	165	Asa Sul		Instalação completa de Guarda-corpo e corrimão - 5º Pavto	5,00% dos itens 13.5.1 e 13.5.2
Q	166	Escadaria de acesso		Pintura de guarda-corpo e corrimão da escadaria de acesso	2,00% dos itens 13.5.3
Q	167	Asa Norte		Pintura de guarda-corpo e corrimão da Asa Norte	25,00% dos itens 13.5.3
Q	168	Núcleo Central		Pintura de guarda-corpo e corrimão do Núcleo central	48,00% dos itens 13.5.3
Q	169	Asa Sul		Pintura de guarda-corpo e corrimão da Asa Sul	25,00% dos itens 13.5.3
				IMPERMEABILIZAÇÃO	
R	170	Asa Norte		Impermeabilização completa das coberturas	52,73% dos itens 14.1.1 e 14.1.2
R	171	Núcleo Central		Impermeabilização completa das coberturas	7,39% dos itens 14.1.1 e 14.1.2
R	172	Asa Sul		Impermeabilização completa das coberturas	39,88% dos itens 14.1.1 e 14.1.2
				Impermeabilização - Áreas molhadas	
R	173	Asa Norte		Impermeabilização completa das Áreas molhadas do Setor Norte	35% do item 14.2.1
R	174	Núcleo Central		Impermeabilização completa das Áreas molhadas do Núcleo Central	33% do item 14.2.1
R	175	Asa Sul		Impermeabilização completa das Áreas molhadas do Setor Sul	32% do item 14.2.1
				Impermeabilização dos Arrimos	
R	176			Impermeabilização completa entre a estrutura e todo o muro de gabião	100% do item 14.3.1
				Impermeabilização - Blocos, sapatas e baldrame	
R	177			Impermeabilização de toda a fundação da edificação	100% dos itens 14.4.1 e 14.4.2
				Pintura hidrofugante com silicone em fachada	
R	178	Asa Norte		Pintura hidrofugante com silicone nas fachadas da Asa Norte	41% do item 14.5.1
R	179	Núcleo Central		Pintura hidrofugante com silicone nas fachadas do Núcleo Central	20% do item 14.5.1
R	180	Asa Sul		Pintura hidrofugante com silicone nas fachadas da Asa Sul	39% do item 14.5.1
R	181			Instalação de todas as pingadeiras para requadro das vigas, conforme projeto	100% do item 14.5.2
				PINTURA	
		Asa Norte		Emassamento de paredes internas	
S	1	Asa Norte		Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - Térreo	6,42% do item 15.1.1
S	2	Asa Norte		Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 1º Pavto	3,42% do item 15.1.1
S	3	Asa Norte		Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 2º Pavto	4,43% do item 15.1.1
S	4	Asa Norte		Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 3º Pavto	8,52% do item 15.1.1
S	5	Asa Norte		Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 4º Pavto	9,65% do item 15.1.1
S	6	Asa Norte		Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 5º Pavto	9,50% do item 15.1.1
S	7	Asa Norte		Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - Cobertura	1,20% do item 15.1.1
S	8	Núcleo Central		Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - Térreo	1,97% do item 15.1.1
S	9	Núcleo Central		Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 1º Pavto	1,51% do item 15.1.1
S	10	Núcleo Central		Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 2º Pavto	1,51% do item 15.1.1
S	11	Núcleo Central		Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 3º Pavto	1,51% do item 15.1.1
S	12	Núcleo Central		Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 4º Pavto	1,57% do item 15.1.1
S	13	Núcleo Central		Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 5º Pavto	1,58% do item 15.1.1
S	14	Núcleo Central		Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - Cobertura	0,73% do item 15.1.1
S	15	Núcleo Central		Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - Caixa d'água	1,14% do item 15.1.1
S	16	Asa Sul		Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 1º Pavto	5,76% do item 15.1.1
S	17	Asa Sul		Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 2º Pavto	8,87% do item 15.1.1
S	18	Asa Sul		Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 3º Pavto	8,67% do item 15.1.1
S	19	Asa Sul		Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 4º Pavto	9,35% do item 15.1.1
S	20	Asa Sul		Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 5º Pavto	9,35% do item 15.1.1
S	21	Asa Sul		Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - Cobertura	1,34% do item 15.1.1
S	22	Geral		Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas dos ambientes excedentes e/ou construções anexas (como cabine de energia, reservatório de água, Casa gerador, entre outras)	1,34% dos itens 15.1.2 e 15.1.3
				Pintura das paredes internas	
S	23	Asa Norte		Paredes internas pintadas e acabadas - Térreo	6,42% dos itens 15.1.2 e 15.1.3
S	24	Asa Norte		Paredes internas pintadas e acabadas - 1º Pavto	3,42% dos itens 15.1.2 e 15.1.3
S	25	Asa Norte		Paredes internas pintadas e acabadas - 2º Pavto	4,43% dos itens 15.1.2 e 15.1.3
S	26	Asa Norte		Paredes internas pintadas e acabadas - 3º Pavto	8,52% dos itens 15.1.2 e 15.1.3
S	27	Asa Norte		Paredes internas pintadas e acabadas - 4º Pavto	9,65% dos itens 15.1.2 e 15.1.3
S	28	Asa Norte		Paredes internas pintadas e acabadas - 5º Pavto	9,50% dos itens 15.1.2 e 15.1.3

S	29	Asa Norte	Paredes internas pintadas e acabadas - Cobertura	1,20% dos itens 15.1.2 e 15.1.3
S	30	Núcleo Central	Paredes internas pintadas e acabadas - Térreo	1,97% dos itens 15.1.2 e 15.1.3
S	31	Núcleo Central	Paredes internas pintadas e acabadas - 1º Pavto	1,51% dos itens 15.1.2 e 15.1.3
S	32	Núcleo Central	Paredes internas pintadas e acabadas - 2º Pavto	1,51% dos itens 15.1.2 e 15.1.3
S	33	Núcleo Central	Paredes internas pintadas e acabadas - 3º Pavto	1,51% dos itens 15.1.2 e 15.1.3
S	34	Núcleo Central	Paredes internas pintadas e acabadas - 4º Pavto	1,57% dos itens 15.1.2 e 15.1.3
S	35	Núcleo Central	Paredes internas pintadas e acabadas - 5º Pavto	1,58% dos itens 15.1.2 e 15.1.3
S	36	Núcleo Central	Paredes internas pintadas e acabadas - Cobertura	0,73% dos itens 15.1.2 e 15.1.3
S	37	Núcleo Central	Paredes internas pintadas e acabadas - Caixa d'água	1,14% dos itens 15.1.2 e 15.1.3
S	38	Asa Sul	Paredes internas pintadas e acabadas - 1º Pavto	5,76% dos itens 15.1.2 e 15.1.3
S	39	Asa Sul	Paredes internas pintadas e acabadas - 2º Pavto	8,87% dos itens 15.1.2 e 15.1.3
S	40	Asa Sul	Paredes internas pintadas e acabadas - 3º Pavto	8,67% dos itens 15.1.2 e 15.1.3
S	41	Asa Sul	Paredes internas pintadas e acabadas - 4º Pavto	9,35% dos itens 15.1.2 e 15.1.3
S	42	Asa Sul	Paredes internas pintadas e acabadas - 5º Pavto	9,35% dos itens 15.1.2 e 15.1.3
S	43	Asa Sul	Paredes internas pintadas e acabadas - Cobertura	1,34% dos itens 15.1.2 e 15.1.3
S	44	Geral	Paredes internas dos ambientes excedentes e/ou construções anexas (como cabine de energia, reservatório de água, Casa gerador, entre outras)	2,00% dos itens 15.1.2 e 15.1.3
			Pintura das paredes externas	
S	45	Asa Norte	Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 1	8,25% dos itens 15.2.1 a 15.2.3
S	46	Asa Norte	Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 2	8,25% dos itens 15.2.1 a 15.2.3
S	47	Asa Norte	Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 3	5,74% dos itens 15.2.1 a 15.2.3
S	48	Asa Norte	Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 4	5,74% dos itens 15.2.1 a 15.2.3
S	49	Asa Norte	Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 5	4,35% dos itens 15.2.1 a 15.2.3
S	50	Asa Norte	Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 6	5,08% dos itens 15.2.1 a 15.2.3
S	51	Asa Norte	Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 7	1,31% dos itens 15.2.1 a 15.2.3
S	52	Asa Norte	Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 8	1,31% dos itens 15.2.1 a 15.2.3
S	53	Núcleo Central	Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 9	5,37% dos itens 15.2.1 a 15.2.3
S	54	Núcleo Central	Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 10	5,37% dos itens 15.2.1 a 15.2.3
S	55	Núcleo Central	Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 11	4,39% dos itens 15.2.1 a 15.2.3
S	56	Núcleo Central	Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 12	4,30% dos itens 15.2.1 a 15.2.3
S	57	Asa Sul	Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 13	7,76% dos itens 15.2.1 a 15.2.3
S	58	Asa Sul	Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 14	7,76% dos itens 15.2.1 a 15.2.3
S	59	Asa Sul	Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 15	4,81% dos itens 15.2.1 a 15.2.3
S	60	Asa Sul	Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 16	4,81% dos itens 15.2.1 a 15.2.3
S	61	Asa Sul	Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 17	5,39% dos itens 15.2.1 a 15.2.3
S	62	Asa Sul	Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 18	5,39% dos itens 15.2.1 a 15.2.3
S	63	Asa Sul	Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 19	1,31% dos itens 15.2.1 a 15.2.3
S	64	Asa Sul	Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 20	1,31% dos itens 15.2.1 a 15.2.3
S	65	Geral	Paredes externas dos ambientes excedentes e/ou construções anexas (como cabine de energia, reservatório de água, Casa gerador, entre outras)	2,00% dos itens 15.2.1 a 15.2.3
		Asa Norte	Emassamento de tetos e forros internos	
S	66	Asa Norte	Aplicação e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - Térreo	10,10% do item 15.3.1
S	67	Asa Norte	plicação e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 1º Pavto	6,27% do item 15.3.1
S	68	Asa Norte	plicação e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 2º Pavto	5,30% do item 15.3.1
S	69	Asa Norte	plicação e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 3º Pavto	7,86% do item 15.3.1
S	70	Asa Norte	plicação e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 4º Pavto	7,57% do item 15.3.1
S	71	Asa Norte	plicação e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 5º Pavto	7,57% do item 15.3.1
S	72	Núcleo Central	Aplicação e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - Térreo	2,63% do item 15.3.1
S	73	Núcleo Central	plicação e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 1º Pavto	2,63% do item 15.3.1
S	74	Núcleo Central	plicação e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 2º Pavto	2,63% do item 15.3.1
S	75	Núcleo Central	plicação e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 3º Pavto	2,63% do item 15.3.1
S	76	Núcleo Central	plicação e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 4º Pavto	2,63% do item 15.3.1
S	77	Núcleo Central	plicação e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 5º Pavto	2,63% do item 15.3.1
S	78	Asa Sul	plicação e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 1º Pavto	7,97% do item 15.3.1
S	79	Asa Sul	plicação e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 2º Pavto	7,53% do item 15.3.1
S	80	Asa Sul	plicação e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 3º Pavto	7,53% do item 15.3.1
S	81	Asa Sul	plicação e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 4º Pavto	7,26% do item 15.3.1
S	82	Asa Sul	plicação e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 5º Pavto	7,26% do item 15.3.1
S	83		Aplicação e lixamento de massa corrida em tetos dos ambientes excedentes e/ou construções anexas (como cabine de energia, reservatório de água, Casa gerador, entre outras)	2,00% do item 15.3.1

S				Pintura tetos e forros	
S	84	Asa Norte		Pintura do teto/forro (acabado) - Térreo	10,10% dos itens 15.3.2 e 15.3.3
S	85	Asa Norte		Pintura do teto/forro (acabado) - 1º Pavto	6,27% dos itens 15.3.2 e 15.3.3
S	86	Asa Norte		Pintura do teto/forro (acabado) - 2º Pavto	5,30% dos itens 15.3.2 e 15.3.3
S	87	Asa Norte		Pintura do teto/forro (acabado) - 3º Pavto	7,86% dos itens 15.3.2 e 15.3.3
S	88	Asa Norte		Pintura do teto/forro (acabado) - 4º Pavto	7,57% dos itens 15.3.2 e 15.3.3
S	89	Asa Norte		Pintura do teto/forro (acabado) - 5º Pavto	7,57% dos itens 15.3.2 e 15.3.3
S	90	Núcleo Central		Pintura do teto/forro (acabado) - Térreo	2,63% dos itens 15.3.2 e 15.3.3
S	91	Núcleo Central		Pintura do teto/forro (acabado) - 1º Pavto	2,63% dos itens 15.3.2 e 15.3.3
S	92	Núcleo Central		Pintura do teto/forro (acabado) - 2º Pavto	2,63% dos itens 15.3.2 e 15.3.3
S	93	Núcleo Central		Pintura do teto/forro (acabado) - 3º Pavto	2,63% dos itens 15.3.2 e 15.3.3
S	94	Núcleo Central		Pintura do teto/forro (acabado) - 4º Pavto	2,63% dos itens 15.3.2 e 15.3.3
S	95	Núcleo Central		Pintura do teto/forro (acabado) - 5º Pavto	2,63% dos itens 15.3.2 e 15.3.3
S	96	Asa Sul		Pintura do teto/forro (acabado) - 1º Pavto	7,97% dos itens 15.3.2 e 15.3.3
S	97	Asa Sul		Pintura do teto/forro (acabado) - 2º Pavto	7,53% dos itens 15.3.2 e 15.3.3
S	98	Asa Sul		Pintura do teto/forro (acabado) - 3º Pavto	7,53% dos itens 15.3.2 e 15.3.3
S	99	Asa Sul		Pintura do teto/forro (acabado) - 4º Pavto	7,26% dos itens 15.3.2 e 15.3.3
S	100	Asa Sul		Pintura do teto/forro (acabado) - 5º Pavto	7,26% dos itens 15.3.2 e 15.3.3
S	101			Pintura dos tetos dos ambientes excedentes e/ou construções anexas (como cabine de energia, reservatório de água, Casa gerador, entre outras)	2,00% dos itens 15.3.2 e 15.3.3
S				Diversos	
S	102			Pintura de sinalização no piso conforme previsto em projeto	100% do item 15.4.1
S	103			Pintura de elementos não contemplados nas etapas anteriores (como batentes, guarnições, tetos externos, entre outros)	100% do item 15.4.2
				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
		Área externa		Entrada de energia - Transformação e geração	
T	1			Entrega do estudo de proteção e parametrização do transformador, sem pendências	100% do item 1.2.7
T	2	Área externa		Cabine de transformação completa, em funcionamento	100% dos itens 16.1.1; 16.1.4; 16.1.6 e 16.1.7
T	3	Área externa		Grupo Gerador 1 instalado e pronto para funcionamento	50% dos itens 16.1.2 e 16.1.3
T	4	Área externa		Grupo Gerador 2 instalado e pronto para funcionamento	50% dos itens 16.1.2 e 16.1.3
T	5	Área externa		Infraestrutura para entrada de energia completa	100% dos itens 16.1.5; 16.1.8 e 16.1.9
				Infraestrutura Teto	
T	6	Asa Norte		Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - Térreo	8,08% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 16.2.10 a 16.2.16
T	7	Asa Norte		Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 1º Pavto	7,95% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 16.2.10 a 16.2.16
T	8	Asa Norte		Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 2º Pavto	7,88% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 16.2.10 a 16.2.16
T	9	Asa Norte		Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 3º Pavto	7,67% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 16.2.10 a 16.2.16
T	10	Asa Norte		Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 4º Pavto	7,67% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 16.2.10 a 16.2.16
T	11	Asa Norte		Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 5º Pavto	7,60% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 16.2.10 a 16.2.16
T	12	Asa Norte		Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - Cobertura	6,39% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 16.2.10 a 16.2.16
T	13	Núcleo Central		Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - Térreo	0,79% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 16.2.10 a 16.2.16
T	14	Núcleo Central		Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 1º Pavto	0,78% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 16.2.10 a 16.2.16
T	15	Núcleo Central		Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 2º Pavto	0,78% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 16.2.10 a 16.2.16
T	16	Núcleo Central		Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 3º Pavto	0,78% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 16.2.10 a 16.2.16
T	17	Núcleo Central		Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 4º Pavto	0,78% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 16.2.10 a 16.2.16
T	18	Núcleo Central		Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 5º Pavto	0,78% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 16.2.10 a 16.2.16
T	19	Núcleo Central		Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - Cobertura	0,90% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 16.2.10 a 16.2.16
T	20	Núcleo Central		Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - Cx d'água	0,92% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 16.2.10 a 16.2.16
T	21	Asa Sul		Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 1º Pavto	7,61% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 16.2.10 a 16.2.16
T	22	Asa Sul		Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 2º Pavto	6,50% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 16.2.10 a 16.2.16
T	23	Asa Sul		Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 3º Pavto	6,50% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 16.2.10 a 16.2.16
T	24	Asa Sul		Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 4º Pavto	6,50% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 16.2.10 a 16.2.16
T	25	Asa Sul		Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 5º Pavto	6,50% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 16.2.10 a 16.2.16
T	26	Asa Sul		Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - Cobertura	6,64% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 16.2.10 a 16.2.16
				Infraestrutura Parede	
T	27	Asa Norte		Execução de toda infraestrutura elétrica fixada ou embutida na parede	54% dos itens 16.2.9 / 16.2.17 / 16.2.18 / 16.3.6
T	28	Núcleo Central		Execução de toda infraestrutura elétrica fixada ou embutida na parede	6% dos itens 16.2.9 / 16.2.17 / 16.2.18 / 16.3.6
T	29	Asa Sul		Execução de toda infraestrutura elétrica fixada ou embutida na parede	40% dos itens 16.2.9 / 16.2.17 / 16.2.18 / 16.3.6
		Área externa		Dutos subterrâneos	
T	30	Área externa		Execução de toda infraestrutura elétrica enterrada, tanto internamente ao prédio quanto externamente às edificações	100% dos itens 16.2.3 a 16.2.5 / 16.3.1 a 16.3.5 / 16.3.7 a 16.3.8

T				Quadros	
T	31	Externo		Instalação completa dos Quadros QD-IEX1 e QD-IEX2, inclusive execução de abrigo	100% dos itens 16.4.1 e 16.4.2
T	32	Asa Norte e Núcleo Central		Instalação completa de todos os quadros e seus componentes, conforme previsto em projeto	100% dos itens 16.4.3 / 16.4.4 / 16.4.7 / 16.4.9 a 16.4.26 / 16.4.39 / 16.4.40 / 16.4.41
T	33	Asa Sul		Instalação completa de todos os quadros e seus componentes, conforme previsto em projeto	100% dos itens 16.4.5/ 16.4.6 / 16.4.8 / 16.4.27 a 16.4.38
T	34	Geral		Instalação de todos os quadros de interruptores, completos	100% do item 16.4.42
T				Cabeamento	
T	35	Asa Norte		Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm² - Térreo	7,75% dos itens 16.5.1 a 16.5.5
T	36	Asa Norte		Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm² - 1º Pavto	7,62% dos itens 16.5.1 a 16.5.5
T	37	Asa Norte		Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm² -2º Pavto	7,55% dos itens 16.5.1 a 16.5.5
T	38	Asa Norte		Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm² - 3º Pavto	7,34% dos itens 16.5.1 a 16.5.5
T	39	Asa Norte		Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm² - 4º Pavto	7,34% dos itens 16.5.1 a 16.5.5
T	40	Asa Norte		Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm² - 5º Pavto	7,27% dos itens 16.5.1 a 16.5.5
T	41	Asa Norte		Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm² - Cobertura	6,06% dos itens 16.5.1 a 16.5.5
T	42	Núcleo Central		Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm² - Térreo	0,46% dos itens 16.5.1 a 16.5.5
T	43	Núcleo Central		Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm² - 1º Pavto	0,45% dos itens 16.5.1 a 16.5.5
T	44	Núcleo Central		Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm² -2º Pavto	0,45% dos itens 16.5.1 a 16.5.5
T	45	Núcleo Central		Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm² - 3º Pavto	0,45% dos itens 16.5.1 a 16.5.5
T	46	Núcleo Central		Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm² - 4º Pavto	0,45% dos itens 16.5.1 a 16.5.5
T	47	Núcleo Central		Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm² - 5º Pavto	0,45% dos itens 16.5.1 a 16.5.5
T	48	Núcleo Central		Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm² - Cobertura	0,57% dos itens 16.5.1 a 16.5.5
T	49	Núcleo Central		Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm² - Cx d'água	0,59% dos itens 16.5.1 a 16.5.5
T	50	Asa Sul		Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm² - 1º Pavto	7,28% dos itens 16.5.1 a 16.5.5
T	51	Asa Sul		Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm² -2º Pavto	6,17% dos itens 16.5.1 a 16.5.5
T	52	Asa Sul		Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm² - 3º Pavto	6,17% dos itens 16.5.1 a 16.5.5
T	53	Asa Sul		Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm² - 4º Pavto	6,17% dos itens 16.5.1 a 16.5.5
T	54	Asa Sul		Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm² - 5º Pavto	6,17% dos itens 16.5.1 a 16.5.5
T	55	Asa Sul		Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm² - Cobertura	6,31% dos itens 16.5.1 a 16.5.5
T	56	Externo		Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm² na área externa e estacionamento	7,00% dos itens 16.5.1 a 16.5.5
				Cabos e condutores - Distribuição	
T	57	Geral		Passagem de todos os cabos de 16mm², interligando ao menos uma das extremidades em seus respectivos quadros	100% do item 16.5.6
T	58	Geral		Passagem de todos os cabos de 25mm², interligando ao menos uma das extremidades em seus respectivos quadros	100% do item 16.5.7
T	59	Geral		Passagem de todos os cabos de 35mm², interligando ao menos uma das extremidades em seus respectivos quadros	100% do item 16.5.8
T	60	Geral		Passagem de todos os cabos de 50mm², interligando ao menos uma das extremidades em seus respectivos quadros	100% do item 16.5.9
T	61	Geral		Passagem de todos os cabos de 70mm², interligando ao menos uma das extremidades em seus respectivos quadros	100% do item 16.5.10
T	62	Geral		Passagem de todos os cabos de 95mm², interligando ao menos uma das extremidades em seus respectivos quadros	100% do item 16.5.11
T	63	Geral		Passagem de todos os cabos de 120mm², interligando ao menos uma das extremidades em seus respectivos quadros	100% do item 16.5.12
T	64	Geral		Passagem de todos os cabos de 150mm², interligando ao menos uma das extremidades em seus respectivos quadros	100% do item 16.5.13
				Luminárias	
				Luminárias de embutir - Forro	
T	65	Asa Norte		Instalação e interligação de todas as Luminárias de embutir - Térreo	9,49% dos itens 16.6.3 e 16.6.4
T	66	Asa Norte		Instalação e interligação de todas as Luminárias de embutir - 1º Pavto	9,33% dos itens 16.6.3 e 16.6.4
T	67	Asa Norte		Instalação e interligação de todas as Luminárias de embutir - 2º Pavto	9,25% dos itens 16.6.3 e 16.6.4
T	68	Asa Norte		Instalação e interligação de todas as Luminárias de embutir - 3º Pavto	9,01% dos itens 16.6.3 e 16.6.4
T	69	Asa Norte		Instalação e interligação de todas as Luminárias de embutir - 4º Pavto	9,01% dos itens 16.6.3 e 16.6.4
T	70	Asa Norte		Instalação e interligação de todas as Luminárias de embutir - 5º Pavto	8,92% dos itens 16.6.3 e 16.6.4
T	71	Núcleo Central		Instalação e interligação de todas as Luminárias de embutir - Térreo	0,93% dos itens 16.6.3 e 16.6.4
T	72	Núcleo Central		Instalação e interligação de todas as Luminárias de embutir - 1º Pavto	0,92% dos itens 16.6.3 e 16.6.4
T	73	Núcleo Central		Instalação e interligação de todas as Luminárias de embutir - 2º Pavto	0,92% dos itens 16.6.3 e 16.6.4
T	74	Núcleo Central		Instalação e interligação de todas as Luminárias de embutir - 3º Pavto	0,92% dos itens 16.6.3 e 16.6.4
T	75	Núcleo Central		Instalação e interligação de todas as Luminárias de embutir - 4º Pavto	0,92% dos itens 16.6.3 e 16.6.4
T	76	Núcleo Central		Instalação e interligação de todas as Luminárias de embutir - 5º Pavto	0,91% dos itens 16.6.3 e 16.6.4
T	77	Asa Sul		Instalação e interligação de todas as Luminárias de embutir - 1º Pavto	8,95% dos itens 16.6.3 e 16.6.4
T	78	Asa Sul		Instalação e interligação de todas as Luminárias de embutir - 2º Pavto	7,63% dos itens 16.6.3 e 16.6.4
T	79	Asa Sul		Instalação e interligação de todas as Luminárias de embutir - 3º Pavto	7,63% dos itens 16.6.3 e 16.6.4
T	80	Asa Sul		Instalação e interligação de todas as Luminárias de embutir - 4º Pavto	7,63% dos itens 16.6.3 e 16.6.4
T	81	Asa Sul		Instalação e interligação de todas as Luminárias de embutir - 5º Pavto	7,63% dos itens 16.6.3 e 16.6.4

				Luminárias de sobrepor - Forro	
T	82	Asa Norte		Instalação e interligação de todas as Luminárias de sobrepor (forro) - Térreo	9,49% do item 16.6.6
T	83	Asa Norte		Instalação e interligação de todas as Luminárias de sobrepor (forro) - 1º Pavto	9,33% do item 16.6.6
T	84	Asa Norte		Instalação e interligação de todas as Luminárias de sobrepor (forro) - 2º Pavto	9,25% do item 16.6.6
T	85	Asa Norte		Instalação e interligação de todas as Luminárias de sobrepor (forro) - 3º Pavto	9,01% do item 16.6.6
T	86	Asa Norte		Instalação e interligação de todas as Luminárias de sobrepor (forro) - 4º Pavto	9,01% do item 16.6.6
T	87	Asa Norte		Instalação e interligação de todas as Luminárias de sobrepor (forro) - 5º Pavto	8,92% do item 16.6.6
T	88	Núcleo Central		Instalação e interligação de todas as Luminárias de sobrepor (forro) - Térreo	0,93% do item 16.6.6
T	89	Núcleo Central		Instalação e interligação de todas as Luminárias de sobrepor (forro) - 1º Pavto	0,92% do item 16.6.6
T	90	Núcleo Central		Instalação e interligação de todas as Luminárias de sobrepor (forro) - 2º Pavto	0,92% do item 16.6.6
T	91	Núcleo Central		Instalação e interligação de todas as Luminárias de sobrepor (forro) - 3º Pavto	0,92% do item 16.6.6
T	92	Núcleo Central		Instalação e interligação de todas as Luminárias de sobrepor (forro) - 4º Pavto	0,92% do item 16.6.6
T	93	Núcleo Central		Instalação e interligação de todas as Luminárias de sobrepor (forro) - 5º Pavto e Caixa d'água	0,91% do item 16.6.6
T	94	Asa Sul		Instalação e interligação de todas as Luminárias de sobrepor (forro) - 1º Pavto	8,95% do item 16.6.6
T	95	Asa Sul		Instalação e interligação de todas as Luminárias de sobrepor (forro) - 2º Pavto	7,63% do item 16.6.6
T	96	Asa Sul		Instalação e interligação de todas as Luminárias de sobrepor (forro) - 3º Pavto	7,63% do item 16.6.6
T	97	Asa Sul		Instalação e interligação de todas as Luminárias de sobrepor (forro) - 4º Pavto	7,63% do item 16.6.6
T	98	Asa Sul		Instalação e interligação de todas as Luminárias de sobrepor (forro) - 5º Pavto	7,63% do item 16.6.6
		Asa Norte		Demais luminárias	
T	99	Asa Norte e Núcleo Central		Instalação das demais luminárias - Asa Norte e Núcleo Central	60% dos itens 16.6.1 / 16.6.2 / 16.6.5 / 16.6.7
T	100	Asa Norte		Instalação das demais luminárias - Asa Sul	40% dos itens 16.6.1 / 16.6.2 / 16.6.5 / 16.6.7
T				Sensores	
T	101			Instalação de todos sensores para automatização das lampadas	100% do item 16.6.8
T		Área externa		Postes	
T	102	Área externa		Instalação completa da iluminação externa (Postes) - Setor 1	11,34% dos itens 16.6.9 a 16.6.12
T	103	Área externa		Instalação completa da iluminação externa (Postes) - Setor 2	7,64% dos itens 16.6.9 a 16.6.13
T	104	Área externa		Instalação completa da iluminação externa (Postes) - Setor 3	8,89% dos itens 16.6.9 a 16.6.14
T	105	Área externa		Instalação completa da iluminação externa (Postes) - Setor 4	9,77% dos itens 16.6.9 a 16.6.15
T	106	Área externa		Instalação completa da iluminação externa (Postes) - Setor 5	10,46% dos itens 16.6.9 a 16.6.16
T	107	Área externa		Instalação completa da iluminação externa (Postes) - Setor 6	14,28% dos itens 16.6.9 a 16.6.17
T	108	Área externa		Instalação completa da iluminação externa (Postes) - Setor 7	13,72% dos itens 16.6.9 a 16.6.18
T	109	Área externa		Instalação completa da iluminação externa (Postes) - Setor 8	10,97% dos itens 16.6.9 a 16.6.19
T	110	Área externa		Instalação completa da iluminação externa (Postes) - Setor 9	1,95% dos itens 16.6.9 a 16.6.20
T	111	Área externa		Instalação completa da iluminação externa (Postes) - Setor 10	7,05% dos itens 16.6.9 a 16.6.21
T	112	Área externa		Instalação completa da iluminação externa (Postes) - Setor 11	3,93% dos itens 16.6.9 a 16.6.22
		Asa Norte		Tomadas e interruptores	
T	113	Asa Norte		Instalação de todas as Tomadas e interruptores - Térreo	9,49% dos itens 16.7.1 a 16.7.6
T	114	Asa Norte		Instalação de todas as Tomadas e interruptores - 1º Pavto	9,33% dos itens 16.7.1 a 16.7.6
T	115	Asa Norte		Instalação de todas as Tomadas e interruptores - 2º Pavto	9,25% dos itens 16.7.1 a 16.7.6
T	116	Asa Norte		Instalação de todas as Tomadas e interruptores - 3º Pavto	9,01% dos itens 16.7.1 a 16.7.6
T	117	Asa Norte		Instalação de todas as Tomadas e interruptores - 4º Pavto	9,01% dos itens 16.7.1 a 16.7.6
T	118	Asa Norte		Instalação de todas as Tomadas e interruptores - 5º Pavto e cobertura	8,92% dos itens 16.7.1 a 16.7.6
T	119	Núcleo Central		Instalação de todas as Tomadas e interruptores - Térreo	0,92% dos itens 16.7.1 a 16.7.6
T	120	Núcleo Central		Instalação de todas as Tomadas e interruptores - 1º Pavto	0,92% dos itens 16.7.1 a 16.7.6
T	121	Núcleo Central		Instalação de todas as Tomadas e interruptores - 2º Pavto	0,92% dos itens 16.7.1 a 16.7.6
T	122	Núcleo Central		Instalação de todas as Tomadas e interruptores - 3º Pavto	0,92% dos itens 16.7.1 a 16.7.6
T	123	Núcleo Central		Instalação de todas as Tomadas e interruptores - 4º Pavto	0,92% dos itens 16.7.1 a 16.7.6
T	124	Núcleo Central		Instalação de todas as Tomadas e interruptores - 5º Pavto e Caixa d'água	0,92% dos itens 16.7.1 a 16.7.6
T	125	Asa Sul		Instalação de todas as Tomadas e interruptores - 1º Pavto	8,95% dos itens 16.7.1 a 16.7.6
T	126	Asa Sul		Instalação de todas as Tomadas e interruptores - 2º Pavto	7,63% dos itens 16.7.1 a 16.7.6
T	127	Asa Sul		Instalação de todas as Tomadas e interruptores - 3º Pavto	7,63% dos itens 16.7.1 a 16.7.6
T	128	Asa Sul		Instalação de todas as Tomadas e interruptores - 4º Pavto	7,63% dos itens 16.7.1 a 16.7.6
T	129	Asa Sul		Instalação de todas as Tomadas e interruptores - 5º Pavto e cobertura	7,63% dos itens 16.7.1 a 16.7.6
				REDE LÓGICA E INSTALAÇÕES DE TELEFONIA	
U	1	Geral		Execução de toda infraestrutura aérea	100% dos itens 17.1.3 e 17.1.7
U	2	Geral		Execução de toda infraestrutura fixadas nas paredes	100% dos itens 17.1.1 / 17.1.2 / 17.1.4 / 17.1.9 / 17.1.10
U	3	Geral		Execução de toda infraestrutura enterrada	100% dos itens 17.1.5 / 17.1.11 a 17.2.7

U	4	Geral		Conclusão de toda a infraestrutura de dados	100% do item 17.1.8
				SPDA	
V	1	Geral		Execução de toda malha enterrada do SPDA e caixa de equalização	100% dos itens 18.1.2 a 18.1.4 / 18.1.6 / 18.1.8 a 18.2.5
V	2	Geral		Execução das descidas do SPDA	100% dos itens 18.1.5 e 18.1.7
V	3	Geral		Execução da malha aérea do SPDA	100% do item 18.1.1
V	4	Geral		Entrega do laudo de aterramento com ART	100% do item 18.1.9
				DETECÇÃO DE INCÊNDIO E ALARME	
		Asa Norte		Infraestrutura	
W	1	Asa Norte e núcleo central		Execução de toda a Infraestrutura elétrica de PPCL- Térreo	10,42% dos itens 19.1 / 19.4 / 19.5
W	2	Asa Norte e núcleo central		Execução de toda a Infraestrutura elétrica de PPCL- 1º Pavto	10,25% dos itens 19.1 / 19.4 / 19.5
W	3	Asa Norte e núcleo central		Execução de toda a Infraestrutura elétrica de PPCL- 2º Pavto	10,17% dos itens 19.1 / 19.4 / 19.5
W	4	Asa Norte e núcleo central		Execução de toda a Infraestrutura elétrica de PPCL- 3º Pavto	9,93% dos itens 19.1 / 19.4 / 19.5
W	5	Asa Norte e núcleo central		Execução de toda a Infraestrutura elétrica de PPCL- 4º Pavto	9,93% dos itens 19.1 / 19.4 / 19.5
W	6	Asa Norte e núcleo central		Execução de toda a Infraestrutura elétrica de PPCL- 5º Pavto e caixa d'água	9,93% dos itens 19.1 / 19.4 / 19.5
W	7	Asa Sul		Execução de toda a Infraestrutura elétrica de PPCL- 1º Pavto	8,95% dos itens 19.1 / 19.4 / 19.5
W	8	Asa Sul		Execução de toda a Infraestrutura elétrica de PPCL- 2º Pavto	7,63% dos itens 19.1 / 19.4 / 19.5
W	9	Asa Sul		Execução de toda a Infraestrutura elétrica de PPCL- 3º Pavto	7,63% dos itens 19.1 / 19.4 / 19.5
W	10	Asa Sul		Execução de toda a Infraestrutura elétrica de PPCL- 4º Pavto	7,63% dos itens 19.1 / 19.4 / 19.5
W	11	Asa Sul		Execução de toda a Infraestrutura elétrica de PPCL- 5º Pavto	7,63% dos itens 19.1 / 19.4 / 19.5
				Cabeamento	
W	12	Asa Norte e núcleo central		Execução de todo cabeamento de PPCL, na Asa Norte e Núcleo Central	60,53% dos itens 19.2 e 19.3
W	13	Asa Sul		Execução de todo cabeamento de PPCL, na Asa SUL	39,47% dos itens 19.2 e 19.3
				Equipamentos	
W	14	Geral		Instalação de todos os equipamentos de Detecção e combate a incêndio (com excesso dos detectores de fumação e temperatura)	100% dos itens 19.6 a 19.8
W	15	Asa Norte e núcleo central		Instalação dos detectores de fumação e temperatura - Térreo	10,42% dos itens 19.9 e 19.10
W	16	Asa Norte e núcleo central		Instalação dos detectores de fumação e temperatura - 1º Pavto	10,25% dos itens 19.9 e 19.10
W	17	Asa Norte e núcleo central		Instalação dos detectores de fumação e temperatura - 2º Pavto	10,17% dos itens 19.9 e 19.10
W	18	Asa Norte e núcleo central		Instalação dos detectores de fumação e temperatura - 3º Pavto	9,93% dos itens 19.9 e 19.10
W	19	Asa Norte e núcleo central		Instalação dos detectores de fumação e temperatura - 4º Pavto	9,93% dos itens 19.9 e 19.10
W	20	Asa Norte e núcleo central		Instalação dos detectores de fumação e temperatura - 5º Pavto e caixa d'água	9,93% dos itens 19.9 e 19.10
W	21	Asa Sul		Instalação dos detectores de fumação e temperatura - 1º Pavto	8,95% dos itens 19.9 e 19.10
W	22	Asa Sul		Instalação dos detectores de fumação e temperatura - 2º Pavto	7,63% dos itens 19.9 e 19.10
W	23	Asa Sul		Instalação dos detectores de fumação e temperatura - 3º Pavto	7,63% dos itens 19.9 e 19.10
W	24	Asa Sul		Instalação dos detectores de fumação e temperatura - 4º Pavto	7,63% dos itens 19.9 e 19.10
W	25	Asa Sul		Instalação dos detectores de fumação e temperatura - 5º Pavto	7,63% dos itens 19.9 e 19.10
				INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	
				Esgoto	
X	1	Geral		Execução de toda infraestrutura de esgoto enterrada, interno e externo às edificações	100% dos itens 20.1.6 a 20.1.8 / 20.1.15 a 20.1.20
X	2	Asa Norte		Execução de toda a infraestrutura sob lajes ou embutidas nas parede	52,73% dos itens 20.1.1 a 20.1.5 / 20.1.9 a 20.1.14
X	3	Núcleo Central		Execução de toda a infraestrutura sob lajes ou embutidas nas parede	7,39% dos itens 20.1.1 a 20.1.5 / 20.1.9 a 20.1.14
X	4	Asa Sul		Execução de toda a infraestrutura sob lajes ou embutidas nas parede	39,88% dos itens 20.1.1 a 20.1.5 / 20.1.9 a 20.1.14
				Águas Pluviais	
X	5	Asa Norte		Execução da rede coletora de águas pluvias da cobertura até a caixa de passagem externa a edificação	52,73% dos itens 20.2.1 a 20.2.3 / 20.2.12
X	6	Núcleo Central		Execução da rede coletora de águas pluvias da cobertura até a caixa de passagem externa a edificação	7,39% dos itens 20.2.1 a 20.2.3 / 20.2.12
X	7	Asa Sul		Execução da rede coletora de águas pluvias da cobertura até a caixa de passagem externa a edificação	39,88% dos itens 20.2.1 a 20.2.3 / 20.2.12
X	8	Área externa	Setor 1	Execução de toda tubulação de drenagem e condução das águas pluviais enterradas - Setor 1	11,34% dos itens 20.2.4 a 20.2.11
X	9	Área externa	Setor 2	Execução de toda tubulação de drenagem e condução das águas pluviais enterradas - Setor 2	7,64% dos itens 20.2.4 a 20.2.11
X	10	Área externa	Setor 3	Execução de toda tubulação de drenagem e condução das águas pluviais enterradas - Setor 3	8,89% dos itens 20.2.4 a 20.2.11
X	11	Área externa	Setor 4	Execução de toda tubulação de drenagem e condução das águas pluviais enterradas - Setor 4	9,77% dos itens 20.2.4 a 20.2.11
X	12	Área externa	Setor 5	Execução de toda tubulação de drenagem e condução das águas pluviais enterradas - Setor 5	10,46% dos itens 20.2.4 a 20.2.11
X	13	Área externa	Setor 6	Execução de toda tubulação de drenagem e condução das águas pluviais enterradas - Setor 6	14,28% dos itens 20.2.4 a 20.2.11
X	14	Área externa	Setor 7	Execução de toda tubulação de drenagem e condução das águas pluviais enterradas - Setor 7 e gramado ao lado	13,72% dos itens 20.2.4 a 20.2.11
X	15	Área externa	Setor 8	Execução de toda tubulação de drenagem e condução das águas pluviais enterradas - Setor 8 e gramado ao lado	10,97% dos itens 20.2.4 a 20.2.11
X	16	Área externa	Setor 9	Execução de toda tubulação de drenagem e condução das águas pluviais enterradas - Setor 9	1,95% dos itens 20.2.4 a 20.2.11
X	17	Área externa	Setor 10	Execução de toda tubulação de drenagem e condução das águas pluviais enterradas - Setor 10	7,05% dos itens 20.2.4 a 20.2.11
X	18	Área externa	Setor 11	Execução de toda tubulação de drenagem e condução das águas pluviais enterradas - Setor 11	3,93% dos itens 20.2.4 a 20.2.11
X	19	Área externa		Execução de todas as caixas de inspeção, acabadas, com reboco e tampa	100% do item 20.2.14

X	20	Área externa		Execução de todo o sistema de retenção e reutilização de água	100% dos itens 20.2.13; 20.2.16 e 20.2.23
X	21	Área externa	Setor 1	Execução das bocas de lobo e poços de visitas, completas, com reboco e tampas - Setor 1	14,90% dos itens 20.2.4 a 20.2.11
X	22	Área externa	Setor 2	Execução das bocas de lobo e poços de visitas, completas, com reboco e tampas - Setor 2	18,03% dos itens 20.2.4 a 20.2.11
X	23	Área externa	Setor 3	Execução das bocas de lobo e poços de visitas, completas, com reboco e tampas - Setor 3	11,68% dos itens 20.2.4 a 20.2.11
X	24	Área externa	Setor 4	Execução das bocas de lobo e poços de visitas, completas, com reboco e tampas - Setor 4	12,84% dos itens 20.2.4 a 20.2.11
X	25	Área externa	Setor 5	Execução das bocas de lobo e poços de visitas, completas, com reboco e tampas - Setor 5	13,75% dos itens 20.2.4 a 20.2.11
X	26	Área externa	Setor 6	Execução das bocas de lobo e poços de visitas, completas, com reboco e tampas - Setor 6	10,04% dos itens 20.2.4 a 20.2.11
X	27	Área externa	Setor 7	Execução das bocas de lobo e poços de visitas, completas, com reboco e tampas - Setor 7 e PV sobre rede existente	18,76% dos itens 20.2.4 a 20.2.11
X	28	Área externa		Conclusão de todas as escavações para a rede de água pluvial externa e caixas de passagem	100% do item 20.2.19 e 20.2.21
X	29	Área externa		Conclusão de todo reaterro para a rede de água pluvial externa e caixas de passagem	100% do item 20.2.18 e 20.2.20
X	30	Geral		Instalação de todas as grelhas metálicas para piso	100% do item 20.2.22
				Água Fria	
X	31	Asa Norte		Execução de toda rede de água fria, inclusive teste de estanqueidade das tubulações	35,99% dos itens 20.3.1 a 20.3.7 e 20.3.15
X	32	Núcleo Central		Execução de toda rede de água fria, inclusive teste de estanqueidade das tubulações	30,84% dos itens 20.3.1 a 20.3.7 e 20.3.15
X	33	Asa Sul		Execução de toda rede de água fria, inclusive teste de estanqueidade das tubulações	33,17% dos itens 20.3.1 a 20.3.7 e 20.3.15
X	34	Geral		Execução de todo sistema de abastecimento do reservatório elevado, inclusive reservatório	100% dos itens 20.3.8 a 20.3.14
				Água de Reuso	
X	35	Asa Norte		Execução de toda rede de reuso, inclusive teste de estanqueidade das tubulações	35,99% dos itens 20.3.1 a 20.3.7 e 20.3.15
X	36	Núcleo Central		Execução de toda rede de reuso, inclusive teste de estanqueidade das tubulações	30,84% dos itens 20.3.1 a 20.3.7 e 20.3.15
X	37	Asa Sul		Execução de toda rede de reuso, inclusive teste de estanqueidade das tubulações	33,17% dos itens 20.3.1 a 20.3.7 e 20.3.15
X	38	Geral		Execução de todo sistema de abastecimento da rede de reuso, inclusive reservatórios e automação	100% dos itens 20.4.7 a 20.4.15
				Drenagem Ar Condicionado	
X	39	Asa Norte e Núcleo Central		Execução de toda tubulação de dreno dos equipamentos de climatização - Térreo	10,42% dos itens 20.5.1 a 20.5.8
X	40	Asa Norte e Núcleo Central		Execução de toda tubulação de dreno dos equipamentos de climatização - 1º Pavto	10,25% dos itens 20.5.1 a 20.5.8
X	41	Asa Norte e Núcleo Central		Execução de toda tubulação de dreno dos equipamentos de climatização - 2º Pavto	10,17% dos itens 20.5.1 a 20.5.8
X	42	Asa Norte e Núcleo Central		Execução de toda tubulação de dreno dos equipamentos de climatização - 3º Pavto	9,93% dos itens 20.5.1 a 20.5.8
X	43	Asa Norte e Núcleo Central		Execução de toda tubulação de dreno dos equipamentos de climatização - 4º Pavto	9,93% dos itens 20.5.1 a 20.5.8
X	44	Asa Norte e Núcleo Central		Execução de toda tubulação de dreno dos equipamentos de climatização - 5ºPavto e cobertura	9,83% dos itens 20.5.1 a 20.5.8
X	45	Asa Sul		Execução de toda tubulação de dreno dos equipamentos de climatização - 1º Pavto	8,95% dos itens 20.5.1 a 20.5.8
X	46	Asa Sul		Execução de toda tubulação de dreno dos equipamentos de climatização - 2º Pavto	7,63% dos itens 20.5.1 a 20.5.8
X	47	Asa Sul		Execução de toda tubulação de dreno dos equipamentos de climatização - 3º Pavto	7,63% dos itens 20.5.1 a 20.5.8
X	48	Asa Sul		Execução de toda tubulação de dreno dos equipamentos de climatização - 4º Pavto	7,63% dos itens 20.5.1 a 20.5.8
X	49	Asa Sul		Execução de toda tubulação de dreno dos equipamentos de climatização - 5ºPavto e cobertura	7,63% dos itens 20.5.1 a 20.5.8
				INSTALAÇÕES PPCI	
				Itens de Segurança	
Y	1	Geral		Instalação de todas as luminárias de emergência e blocos autonomos	100% dos itens 21.1.1 e 21.1.2
Y	2	Geral		Instalação de todos os extintores de incêndio, lacrados e dentro do prazo de validade	100% do item 21.1.3
Y	3	Geral		Instalação de toda sinalização vertical, conforme projeto aprovado no CBESP e normas vigentes	100% dos itens 21.1.4 e 21.1.5
Y	4	Asa Norte		Instalação de todos os abrigos para hidrante com registro globo angular, adaptador storz e Mangueira, redução, esguicho em latão e chave storz	45% do item 21.1.6
Y	5	Núcleo Centra		Instalação de todos os abrigos para hidrante com registro globo angular, adaptador storz e Mangueira, redução, esguicho em latão e chave storz	10% do item 21.1.6
Y	6	Asa Sul		Instalação de todos os abrigos para hidrante com registro globo angular, adaptador storz e Mangueira, redução, esguicho em latão e chave storz	45% do item 21.1.6
				Sistema de Hidrante	
Y	7			Instalação do reservatório para PPCI, deixando-o interligado ao sistema de abastecimento	100% do item 21.2.1
Y	8			Execução de todo o cavalete hidráulico do sistema de PPCI, inclusive bombas, deixando-os apto para uso	100% dos itens 21.2.2 a 21.2.7 e 21.2.11
Y	9	Asa Norte		Execução de toda a tubulação o sistema de hidrantes, inclusive registros de recalque	45% do item 21.2.8 a 21.2.10
Y	10	Núcleo Centra		Execução de toda a tubulação o sistema de hidrantes, inclusive registros de recalque	10% do item 21.2.8 a 21.2.10
Y	11	Asa Sul		Execução de toda a tubulação o sistema de hidrantes, inclusive registros de recalque	45% do item 21.2.8 a 21.2.10
Y				Sistema de chuveiros automáticos	
Y				Instalação dos reservatório para sítema de chuveiro automático, deixando-o interligado ao sistema de abastecimento	100% dos itens 21.3.1 e 21.3.2
Y	12			Execução de todo o cavalete hidráulico do sistema de PPCI, inclusive bombas, deixando-os apto para uso	100% dos itens 21.3.3 e 21.3.15
Y	13	Asa Norte		Execução de toda a tubulação o sistema de hidrantes, inclusive registros de recalque - 1º pav.	50% dos itens 21.3.16 a 21.3.24
Y	14	Asa Noirte		Execução de toda a tubulação o sistema de hidrantes, inclusive registros de recalque - 2º pav.	50% dos itens 21.3.16 a 21.3.24
				CLIMATIZAÇÃO	
		Asa Norte		Tubulação - rede frigorígena	
Z	1	Asa Norte		Execução de toda rede frigorígena de cobre, com isolamento - Térreo	9,49% dos itens 22.30 a 22.68 / 22.71 a 22.80
Z	2	Asa Norte		Execução de toda rede frigorígena de cobre, com isolamento - 1º Pavto	9,33% dos itens 22.30 a 22.68 / 22.71 a 22.80
Z	3	Asa Norte		Execução de toda rede frigorígena de cobre, com isolamento - 2º Pavto	9,25% dos itens 22.30 a 22.68 / 22.71 a 22.80

Z	4	Asa Norte	Execução de toda rede frigorígena de cobre, com isolamento - 3º Pavto	9,01% dos itens 22.30 a 22.68 / 22.71 a 22.80
Z	5	Asa Norte	Execução de toda rede frigorígena de cobre, com isolamento - 4º Pavto	9,01% dos itens 22.30 a 22.68 / 22.71 a 22.80
Z	6	Asa Norte	Execução de toda rede frigorígena de cobre, com isolamento - 5º Pavto	8,92% dos itens 22.30 a 22.68 / 22.71 a 22.80
Z	7	Asa Norte	Execução de toda rede frigorígena de cobre, com isolamento - cobertura	2,76% dos itens 22.30 a 22.68 / 22.71 a 22.80
Z	8	Asa Sul	Execução de toda rede frigorígena de cobre, com isolamento - 1º Pavto	8,95% dos itens 22.30 a 22.68 / 22.71 a 22.80
Z	9	Asa Sul	Execução de toda rede frigorígena de cobre, com isolamento - 2º Pavto	7,63% dos itens 22.30 a 22.68 / 22.71 a 22.80
Z	10	Asa Sul	Execução de toda rede frigorígena de cobre, com isolamento - 3º Pavto	7,63% dos itens 22.30 a 22.68 / 22.71 a 22.80
Z	11	Asa Sul	Execução de toda rede frigorígena de cobre, com isolamento - 4º Pavto	7,63% dos itens 22.30 a 22.68 / 22.71 a 22.80
Z	12	Asa Sul	Execução de toda rede frigorígena de cobre, com isolamento - 5º Pavto	7,63% dos itens 22.30 a 22.68 / 22.71 a 22.80
Z	13	Asa Sul	Execução de toda rede frigorígena de cobre, com isolamento - cobertura	2,76% dos itens 22.30 a 22.68 / 22.71 a 22.80
		Asa Norte	Rede de dutos em chapa	
Z	14	Asa Norte e Núcleo Central	Execução de todos os dutos em chapa da Asa Norte e Núcleo Central	55% dos itens 22.104 a 22.105
Z	15	Asa Sul	Execução de todos os dutos em chapa da Asa Sul	45% dos itens 22.104 a 22.105
		Asa Norte	Rede de dutos - PVC	
Z	16	Asa Norte	Execução de todos os dutos em PVC - Térreo	9,49% dos itens 22.97 a 22.103
Z	17	Asa Norte	Execução de todos os dutos em PVC - 1º Pavto	9,33% dos itens 22.97 a 22.103
Z	18	Asa Norte	Execução de todos os dutos em PVC - 2º Pavto	9,25% dos itens 22.97 a 22.103
Z	19	Asa Norte	Execução de todos os dutos em PVC - 3º Pavto	9,01% dos itens 22.97 a 22.103
Z	20	Asa Norte	Execução de todos os dutos em PVC - 4º Pavto	9,01% dos itens 22.97 a 22.103
Z	21	Asa Norte	Execução de todos os dutos em PVC - 5º Pavto	8,92% dos itens 22.97 a 22.103
Z	22	Núcleo Central	Execução de todos os dutos em PVC - Térreo	0,93% dos itens 22.97 a 22.103
Z	23	Núcleo Central	Execução de todos os dutos em PVC - 1º Pavto	0,92% dos itens 22.97 a 22.103
Z	24	Núcleo Central	Execução de todos os dutos em PVC - 2º Pavto	0,92% dos itens 22.97 a 22.103
Z	25	Núcleo Central	Execução de todos os dutos em PVC - 3º Pavto	0,92% dos itens 22.97 a 22.103
Z	26	Núcleo Central	Execução de todos os dutos em PVC - 4º Pavto	0,92% dos itens 22.97 a 22.103
Z	27	Núcleo Central	Execução de todos os dutos em PVC - 5º Pavto	0,91% dos itens 22.97 a 22.103
Z	28	Asa Sul	Execução de todos os dutos em PVC - 1º Pavto	8,95% dos itens 22.97 a 22.103
Z	29	Asa Sul	Execução de todos os dutos em PVC - 2º Pavto	7,63% dos itens 22.97 a 22.103
Z	30	Asa Sul	Execução de todos os dutos em PVC - 3º Pavto	7,63% dos itens 22.97 a 22.103
Z	31	Asa Sul	Execução de todos os dutos em PVC - 4º Pavto	7,63% dos itens 22.97 a 22.103
Z	32	Asa Sul	Execução de todos os dutos em PVC - 5º Pavto	7,63% dos itens 22.97 a 22.103
			Dutos Flexíveis	
Z	33	Asa Norte	Execução de todos os dutos flexíveis da Asa Norte	55% do item 22.107
Z	34	Núcleo Central	Execução de todos os dutos flexíveis do núcleo central	5% do item 22.107
Z	35	Asa Sul	Execução de todos os dutos flexíveis da Asa sul	40% do item 22.107
			Difusores e grelhas	
Z	36	Asa Norte	Instalação dos difusores e grelhas - Térreo	9,49% dos itens 22.89 a 22.96
Z	37	Asa Norte	Instalação dos difusores e grelhas - 1º Pavto	9,33% dos itens 22.89 a 22.96
Z	38	Asa Norte	Instalação dos difusores e grelhas - 2º Pavto	9,25% dos itens 22.89 a 22.96
Z	39	Asa Norte	Instalação dos difusores e grelhas - 3º Pavto	9,01% dos itens 22.89 a 22.96
Z	40	Asa Norte	Instalação dos difusores e grelhas - 4º Pavto	9,01% dos itens 22.89 a 22.96
Z	41	Asa Norte	Instalação dos difusores e grelhas - 5º Pavto	8,92% dos itens 22.89 a 22.96
Z	42	Núcleo Central	Instalação dos difusores e grelhas - Térreo	0,93% dos itens 22.89 a 22.96
Z	43	Núcleo Central	Instalação dos difusores e grelhas - 1º Pavto	0,92% dos itens 22.89 a 22.96
Z	44	Núcleo Central	Instalação dos difusores e grelhas - 2º Pavto	0,92% dos itens 22.89 a 22.96
Z	45	Núcleo Central	Instalação dos difusores e grelhas - 3º Pavto	0,92% dos itens 22.89 a 22.96
Z	46	Núcleo Central	Instalação dos difusores e grelhas - 4º Pavto	0,92% dos itens 22.89 a 22.96
Z	47	Núcleo Central	Instalação dos difusores e grelhas - 5º Pavto	0,91% dos itens 22.89 a 22.96
Z	48	Asa Sul	Instalação dos difusores e grelhas - 1º Pavto	8,95% dos itens 22.89 a 22.96
Z	49	Asa Sul	Instalação dos difusores e grelhas - 2º Pavto	7,63% dos itens 22.89 a 22.96
Z	50	Asa Sul	Instalação dos difusores e grelhas - 3º Pavto	7,63% dos itens 22.89 a 22.96
Z	51	Asa Sul	Instalação dos difusores e grelhas - 4º Pavto	7,63% dos itens 22.89 a 22.96
Z	52	Asa Sul	Instalação dos difusores e grelhas - 5º Pavto	7,63% dos itens 22.89 a 22.96
			Instalação dos ventiladores tipo axial e centrifugo	
Z	53	Asa Norte	Instalação completa dos ventiladores axial e centrifugo - Térreo	9,49% dos itens 22.81 a 2.88
Z	54	Asa Norte	Instalação completa dos ventiladores axial e centrifugo - 1º Pavto	9,33% dos itens 22.81 a 2.88
Z	55	Asa Norte	Instalação completa dos ventiladores axial e centrifugo - 2º Pavto	9,25% dos itens 22.81 a 2.88

Z	56	Asa Norte		Instalação completa dos ventiladores axial e centrifugo - 3º Pavto	9,01% dos itens 22.81 a 2.88
Z	57	Asa Norte		Instalação completa dos ventiladores axial e centrifugo - 4º Pavto	9,01% dos itens 22.81 a 2.88
Z	58	Asa Norte		Instalação completa dos ventiladores axial e centrifugo - 5º Pavto	8,92% dos itens 22.81 a 2.88
Z	59	Núcleo Central		Instalação completa dos ventiladores axial e centrifugo - Térreo	0,93% dos itens 22.81 a 2.88
Z	60	Núcleo Central		Instalação completa dos ventiladores axial e centrifugo - 1º Pavto	0,92% dos itens 22.81 a 2.88
Z	61	Núcleo Central		Instalação completa dos ventiladores axial e centrifugo - 2º Pavto	0,92% dos itens 22.81 a 2.88
Z	62	Núcleo Central		Instalação completa dos ventiladores axial e centrifugo - 3º Pavto	0,92% dos itens 22.81 a 2.88
Z	63	Núcleo Central		Instalação completa dos ventiladores axial e centrifugo - 4º Pavto	0,92% dos itens 22.81 a 2.88
Z	64	Núcleo Central		Instalação completa dos ventiladores axial e centrifugo - 5º Pavto	0,91% dos itens 22.81 a 2.88
Z	65	Asa Sul		Instalação completa dos ventiladores axial e centrifugo - 1º Pavto	8,95% dos itens 22.81 a 2.88
Z	66	Asa Sul		Instalação completa dos ventiladores axial e centrifugo - 2º Pavto	7,63% dos itens 22.81 a 2.88
Z	67	Asa Sul		Instalação completa dos ventiladores axial e centrifugo - 3º Pavto	7,63% dos itens 22.81 a 2.88
Z	68	Asa Sul		Instalação completa dos ventiladores axial e centrifugo - 4º Pavto	7,63% dos itens 22.81 a 2.88
Z	69	Asa Sul		Instalação completa dos ventiladores axial e centrifugo - 5º Pavto	7,63% dos itens 22.81 a 2.88
				Condensadoras	
Z	70	Asa Norte		Instalação das condensadoras, com interligação elétrica e frigorigena - Asa Norte	57% dos itens 22.1 ao 22.11
Z	71	Asa Sul		Instalação das condensadoras, com interligação elétrica e frigorigena - Asa Sul	43% dos itens 22.1 ao 22.12
				Evaporadoras	
Z	72	Asa Norte		Instalação das evaporadoras, com interligação elétrica, hidráulica e frigorigena - Térreo	10% dos itens 22.13 ao 22.24
Z	73	Asa Norte		Instalação das evaporadoras, com interligação elétrica, hidráulica e frigorigena - 1º Pavto	9,8% dos itens 22.13 ao 22.24
Z	74	Asa Norte		Instalação das evaporadoras, com interligação elétrica, hidráulica e frigorigena - 2º Pavto	9,8% dos itens 22.13 ao 22.24
Z	75	Asa Norte		Instalação das evaporadoras, com interligação elétrica, hidráulica e frigorigena - 3º Pavto	9,5% dos itens 22.13 ao 22.24
Z	76	Asa Norte		Instalação das evaporadoras, com interligação elétrica, hidráulica e frigorigena - 4º Pavto	9,5% dos itens 22.13 ao 22.24
Z	77	Asa Norte		Instalação das evaporadoras, com interligação elétrica, hidráulica e frigorigena - 5º Pavto	9,5% dos itens 22.13 ao 22.24
Z	78	Asa Sul		Instalação das evaporadoras, com interligação elétrica, hidráulica e frigorigena - 1º Pavto	9,5% dos itens 22.13 ao 22.24
Z	79	Asa Sul		Instalação das evaporadoras, com interligação elétrica, hidráulica e frigorigena - 2º Pavto	8,1% dos itens 22.13 ao 22.24
Z	80	Asa Sul		Instalação das evaporadoras, com interligação elétrica, hidráulica e frigorigena - 3º Pavto	8,1% dos itens 22.13 ao 22.24
Z	81	Asa Sul		Instalação das evaporadoras, com interligação elétrica, hidráulica e frigorigena - 4º Pavto	8,1% dos itens 22.13 ao 22.24
Z	82	Asa Sul		Instalação das evaporadoras, com interligação elétrica, hidráulica e frigorigena - 5º Pavto	8,1% dos itens 22.13 ao 22.24
Z				Demais equipamentos e serviços complementares	
Z	83			Conclusão de todo o sistema de climatização, inclusive com entrega de PMOC, databook, manuais e notas fiscais	100% dos itens 22.25 a 22.29 / 22.69 a 22.7 / 22.108 a 22.109
		Asa Sul		GÁS - ASA SUL	
AA	1	Asa Sul		Execução do abrigo em alvenaria completo, incluído a fundação e acabamentos	100% dos itens 23.4 / 23.6 a 23.11
AA	2	Asa Sul		Execução de todas as tubulações, interligações, instalação dos cilindros e sinalizações visuais	100% 23.2 a 23.3 / 23.5 / 23.12 a 23.25
AA	3	Asa Sul		Instalação dos cilindros	100% do item 23.1
				ELEVADOR	
AB	1			Instalação completa do elevador 01	25% do item 24.1
AB	2			Instalação completa do elevador 02	25% do item 24.1
AB	3			Instalação completa do elevador 03	25% do item 24.1
AB	4			Instalação completa do elevador 04	25% do item 24.1
AB	5			Manutenção dos elevadores	Medidos mensalmente após a realização da manutenção preventiva e corretiva