


FORMA PAV. 1250 (CINTA 01)
ESCALA 1:50


OBSERVAÇÕES:
1) Piso asso no coto EL=7,77m



NOTAS

- 1 - ESTRUTURA EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO
 - CONCRETO ESTRUTURAL C35 - $f_{ck} \geq 35 \text{ MPa}$ e $E \geq 33 \text{ GPa}$
 - CONSUMO DE CIMENTOS TIPO CP III $\geq 280 \text{ kg/m}^3$
 - SLUMP TEST: $10 \pm 2 \text{ cm}$
 - FATOR AGUA CIMENTO A/C = 0,55
 - AÇO CA - 50A E CA - 40B
 - COBRIMENTOS: BLOCOS DE FUNDAÇÃO $e = 4 \text{ cm}$; PISO ARMADO (VER DETALHES FLO4/24); VIGAS $e = 3 \text{ cm}$; PILARES $e = 3 \text{ cm}$; LAJES $e = 2,5 \text{ cm}$
 - UTILIZAR ESPAÇADORES EM TODAS AS PEÇAS DE CONCRETO ARMADO
- 2 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA
- 3 - ESTA OBRA FOI CALCULADA E DEVERÁ SER EXECUTADA COM CONTROLE RIGOROSO, CONFORME NORMAS VIGENTES APRESENTADAS EM MEMORIAL
- 4 - UNIDADES EM CENTÍMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO
- 5 - LEGENDA
 - EL = ELEVACÃO
 - SOBC = SOBRECARGA
 - DFS = DISTÂNCIA DA FACE SUPERIOR DA VIGA EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PAVIMENTO (POSITIVO CASO A FACE SUPERIOR DA VIGA SEJA REBAIXADA E NEGATIVO CASO A FACE SUPERIOR DA VIGA SUBA EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PAVIMENTO)

SIMBOLOGIA DE PILARES



- NOTAS:
1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS 'IN LOCO'.
 2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR FRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

02		
01		
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
<div><div><div>COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS</div><div>PRÓ-Reitoria de Desenvolvimento Institucional</div><div>UNICAMP</div></div><div><div>UNIDADE: CECOM</div><div>OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE DA COMUNIDADE</div></div><div><div>COORDENADOR</div><div>PRD - CECOM</div></div></div>		

graco

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1231 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

UNIDADE	INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM	ARQUIVO	DWG
ENDEREÇO	QUILA CARLOS GOMES UNICAMP, CAMPOS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "FERREIRO VAS", CAMPINAS, SP	02011-REL-EKE-EST-FORMAS	
OBRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA (OS 56) - ETAPA: EXECUTIVO	REF.	EST.
TÍTULO	FORMAS DA CINTA 01	FOLHA	07/24-R0
AUTOR (ES) PROJETO	DESENVOLVIMENTO PROJETO	DESENHO	Thiopp
ENG. PAULO JOSÉ MARQUES - CREA 560/4900	ENG. THIAGO RODRIGUES - CREA 560/4900	DATA	JUL/2019
REV. 01 28/07/2019 09:02:27	EFAP: OLAVO DA MACHADO	ESCALA	1:50