


CORTE A-A
1/75



CORTE B-B
1/75

SIMBOLOGIA

- PILAR QUE MORRE
- PILAR QUE SEGUE
- F.S. FUNDO DE SAPATA

NOTAS

- DIMENSÕES E MEDIDAS EM CENTÍMETRO, ELEVÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- CONCRETO ESTRUTURAL:
 - PILARES/VIGAS PRE-FABRICADAS ARMADAS - $F_{ck}=30\text{MPa}$ $\alpha/c\leq 0.5$ EM MASSA
 - LAJES ALVEOLARES PROTENDIDAS - $F_{ck}=40\text{MPa}$ $\alpha/c\leq 0.5$ EM MASSA
 - CAPIAMENTO IN LOCO DAS LAJES - $F_{ck}=30\text{MPa}$ $\alpha/c\leq 0.5$ EM MASSA
 - CINTAS/ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO E PISOS - $F_{ck}=25\text{MPa}$ $\alpha/c\leq 0.5$ EM MASSA
- ARMADURAS PASSIVAS:
 - $\phi\geq 6.3$ CA-50, $F_{yk}=500\text{MPa}$
 - $\phi\leq 5.0$ CA-60, $F_{yk}=600\text{MPa}$
 - TELAS ELETROSOLDADAS CA-60, $F_{yk}=600\text{MPa}$
- COBRIMENTOS:
 - PILARES E VIGAS=3,0cm
 - LAJES=2,0cm
 - ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO=4,0cm
- PARA PLANTAS VER DES. 02/08 E 03/08.
- PARA DEMAIS CORTES VER DES. 05/08.
- ESPECIFICAÇÃO BLOCO DE CONCRETO M20:
 - DIMENSÕES NOMINAIS: 19x19x39 - CLASSE: AE- $F_{ck}=6\text{MPa}$

REV.	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO

ATENÇÃO Este documento é propriedade da INOVIB e não pode ser reproduzido sem a autorização da INOVIB e gerenciamiento.	NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS		
	Pré-reitoria de Desenvolvimento Universitário		
	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		
	OBRA: LABORATÓRIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS / CONSTRUÇÃO		
		LOCAL: Quadra 45- Parque Tecnológico- Unicamp	CÓDIGO DA OBRA INOVIB

	CBR - ENGENHARIA S/S LTDA Rua Botafogo 280, Cj. 22-Mirim, Duas-Portas, Alegre-RS CEP: 90150-090 - Tel/Fax: (51)3233-3158
--	---

Autor(es) do Projeto ENG. PAULO LOECK	CREA 35534-RS	DATA 07/07/08	VISTO
--	------------------	------------------	-------

REFERENCIA EXECUTIVO CORTES A-A E B-B	DESENHO WAGNER MERLO	ARQUIVO INOVIB_EST_PE_DES_R00.DWG	ESCALA INDICADA
---	-------------------------	--------------------------------------	--------------------

EST
04/08