

QUADRO RESUMO DE ESQUADRIAS

MATERIAL	CÓDIGO	QUANTIDADE	DIMENSÕES LARG.	DIMENSÕES ALT.	DIMENSÕES PEIT.	ESPECIFICAÇÃO	VIDRO TIPO	VIDRO ESP.	ACABAMENTO
ALUMÍNIO	PA-01	1	1.60m	3.20m	-	PORTA COM 2 FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA	LISO	5mm	ALUMÍNIO PINTURA ELET. COR BRANCO
	PA-02	1	1.60m	2.20m	-	PORTA COM 2 FOLHAS DE ABRIR	LISO	5mm	ALUMÍNIO PINTURA ELET. COR BRANCO
	CAIX-01	3	19.10m	1.20m	1.00m	JANELA COM ABERTURA MAXIMAR	LISO	5mm	ALUMÍNIO PINTURA ELET. COR BRANCO
	CAIX-02	3	10.60m	1.20m	1.00m	JANELA COM ABERTURA MAXIMAR	LISO	5mm	ALUMÍNIO PINTURA ELET. COR BRANCO
	CAIX-03	3	11.60m	1.20m	1.00m	JANELA COM ABERTURA MAXIMAR	LISO	5mm	ALUMÍNIO PINTURA ELET. COR BRANCO
	CAIX-04	1	3.85m	3.20m	-	JANELA MÓDULOS FIXOS	LISO	5mm	ALUMÍNIO PINTURA ELET. COR BRANCO
	CAIX-05	3	6.25m	0.60m	1.60m	JANELA COM ABERTURA MAXIMAR	MINI BOREAL	5mm	ALUMÍNIO PINTURA ELET. COR BRANCO
	CAIX-06	3	3.70m	1.20m	1.00m	JANELA COM ABERTURA MAXIMAR	LISO	5mm	ALUMÍNIO PINTURA ELET. COR BRANCO
	CAIX-07	6	2.76m	0.60m	1.60m	JANELA COM ABERTURA MAXIMAR	MINI BOREAL	5mm	ALUMÍNIO PINTURA ELET. COR BRANCO
	CAIX-08	6	0.50m	0.60m	1.60m	JANELA COM ABERTURA MAXIMAR	MINI BOREAL	5mm	ALUMÍNIO PINTURA ELET. COR BRANCO
	CAIX-09	2	3.85m	3.70m	-	JANELA MÓDULOS FIXOS	LISO	5mm	ALUMÍNIO PINTURA ELET. COR BRANCO
	VENE-01	3	16.45m	0.50m	2.20m	VENEZIANA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE FIXA	-	-	ALUMÍNIO PINTURA ELET. COR BRANCO
	VENE-02	3	10.40m	0.50m	2.20m	VENEZIANA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE FIXA	-	-	ALUMÍNIO PINTURA ELET. COR BRANCO
	VENE-03	3	13.85m	0.50m	2.20m	VENEZIANA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE FIXA	-	-	ALUMÍNIO PINTURA ELET. COR BRANCO
	VENE-04	3	0.60m	2.10m	.10m	VENEZIANA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE FIXA	-	-	ALUMÍNIO PINTURA ELET. COR BRANCO
	VENE-05	3	0.36m	2.10m	.10m	VENEZIANA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE FIXA	-	-	ALUMÍNIO PINTURA ELET. COR BRANCO
	VENE-06	3	0.76m	2.10m	-	VENEZIANA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE FIXA	-	-	ALUMÍNIO PINTURA ELET. COR BRANCO
	VENE-07	3	2.01m	2.10m	.10m	VENEZIANA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE FIXA	-	-	ALUMÍNIO PINTURA ELET. COR BRANCO
	VENE-08	1	0.80m	0.60m	6.98m	VENEZIANA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE FIXA	-	-	ALUMÍNIO PINTURA ELET. COR BRANCO
	VENE-09	2	1.70m	0.80m	1.35m	VENEZIANA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE FIXA	-	-	ALUMÍNIO PINTURA ELET. COR BRANCO
	PVE-01	6	1.20m	2.10m	-	PORTA VENEZIANADA COM 2 FOLHAS DE ABRIR	-	-	ALUMÍNIO PINTURA ELET. COR BRANCO
	PVE-02	4	1.90m	1.80m	-	PORTA VENEZIANADA COM 2 FOLHAS DE ABRIR	-	-	ALUMÍNIO PINTURA ELET. COR BRANCO
	PVE-03	1	1.82m	1.32m	0.72m	PORTA VENEZIANADA COM 2 FOLHAS DE ABRIR	-	-	ALUMÍNIO PINTURA ELET. COR BRANCO
	PVE-04	1	2.40m	2.10m	-	PORTA VENEZIANADA COM 2 FOLHAS DE ABRIR	-	-	ALUMÍNIO PINTURA ELET. COR BRANCO
	PVE-05	1	2.80m	2.20m	-	PORTA VENEZIANADA COM 2 FOLHAS DE ABRIR	-	-	ALUMÍNIO PINTURA ELET. COR BRANCO
	PVE-06	1	1.00m	1.80m	-	PORTA VENEZIANADA COM 2 FOLHAS DE ABRIR	-	-	ALUMÍNIO PINTURA ELET. COR BRANCO
	PVE-07	1	0.90m	1.00m	0.40m	PORTA VENEZIANADA COM 1 FOLHA DE ABRIR	-	-	ALUMÍNIO PINTURA ELET. COR BRANCO
MADEIRA	PM-01	8	0.80m	2.20m	-	PORTA COM 1 FOLHA DE ABRIR	-	-	PINTADA COR BRANCO
	PM-02	13	0.90m	2.20m	-	PORTA COM 1 FOLHA DE ABRIR	-	-	PINTADA COR BRANCO
	PM-03	6	1.00m	2.20m	-	PORTA COM 1 FOLHA DE ABRIR - ATENDER NBR 9050/2004	-	-	PINTADA COR BRANCO
	PM-04	1	1.12m	2.20m	-	PORTA COM 2 FOLHAS DE ABRIR	-	-	PINTADA COR BRANCO
	PM-05	10	1.20m	2.20m	-	PORTA COM 2 FOLHAS DE ABRIR	-	-	PINTADA COR BRANCO
	PM-06	1	1.60m	2.20m	-	PORTA COM 2 FOLHAS DE ABRIR, TRAVA ANTI-PÂNICO	-	-	PINTADA COR BRANCO
MELAMÍNICO	PS-01	8	62cm	160cm	-	PORTA COM 1 FOLHA DE ABRIR EM LAMINADO ESTRUTURAL TS	-	-	COR PRETO
VIDRO	PV-01	2	0.62	1.80m	-	PORTA COM 1 FOLHA DE ABRIR	FOSCO	6mm	VIDRO TEMPERADO
	PV-02	3	0.63	2.20m	-	PORTA COM 2 FOLHAS DE ABRIR	LISO	6mm	VIDRO TEMPERADO
FERRO / AÇO	PF-01	2	1.60m	2.20m	-	PORTA CORTA FOGO COM 2 FOLHAS DE ABRIR	-	-	PINTADA COR BRANCO
	PF-02	1	1.60m	1.80m	-	PORTA COM TELA 2 FOLHAS DE ABRIR	-	-	PINTADA COR BRANCO

OBSERVAÇÕES GERAIS:
* Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
* Antes da execução, conferir todas as medidas no local;
* Não tomar medidas em escala na planta;
* Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura.

cor	pena	cor
01	0,1	1
02	0,2	2
03	0,3	3
04	0,4	4
05	0,5	5
06	0,6	6
07	0,2	preto
08	0,1	preto
09	0,8	preto
12	0,15	12
final 0	0,4	preto
final 1	0,6	preto
final 2	0,3	preto
final 3	0,5	preto
final 4	0,2	preto
final 5	0,3	preto
final 6	0,2	preto
final 7	0,2	preto
final 8	0,15	preto
final 9	0,15	preto
250	0,25	250
251	0,25	251
252	0,25	252
253	0,25	253
254	0,25	254
255	0,25	255

REV.	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO

ATENÇÃO
A autoria do projeto não é responsabilidade deste Núcleo, cabendo à este, apenas sua análise e gerenciamento.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS
Pró-reitoria de Desenvolvimento Universitário
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

OBRA: LABORATÓRIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS / CONSTRUÇÃO
LOCAL: Quadra 45- Parque Tecnológico- Unicamp
CÓDIGO DA OBRA: INOVlib

CBR - ENGENHARIA S/S LTDA
Rua Botafogo 280, cj. 22-Menino Deus-Porto Alegre-RS
CEP 90150-050 - Tel/Fax (51)3233-3168

Autor(es) do Projeto	CREA	DATA	VISTO
Arq. Marcelo M. Cornetet	109. 049-D		
Arq. Diego Brandalise	122 623-D		
Arq. Isabela Belém Meneghello	5061458511		

REFERÊNCIA: EXECUTIVO
DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS

ARQ 12/14

DATA	DESENHO	ARQUIVO	ESCALA
01/07/2008	IBM	INOVLIB_ARQ_PE_F11-F12esq_DES_R00.DWG	1:20